

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** Via del Guado a Santa Lucia - Passerella pedonale sul Bisenzio

**COMMITTENTE:**

Data, 29/11/2023

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 236.1.1.4	Stuccatura e carteggiatura su opere in legno o ferro, valutata per tutta la superficie interessata dall'intervento - totale con due mani di stucco sintetico per ferro <b>euro (quindici/01)</b>	mq	15,01
Nr. 2 236.1.2.2	Protettivo antiruggine sintetica, rossa o grigia, per carpenteria e infissi in ferro - data a una mano <b>euro (otto/24)</b>	mq	8,24
Nr. 3 236.4.1.4	Verniciatura di opere in ferro o leghe ferrose, interne ed esterne, con una mano di proettivo da conteggiarsi a parte, previa scartavetratura, con due mani di colore a smalto - su ringhiere o inferriate <b>euro (ventisette/30)</b>	mq	27,30
Nr. 4 250.1.1.3	Assistenza per posa di ringhiera per balconi, recinzioni, ecc in ferro pieno o in profilato e/o scatolare - di peso oltre 25 kg/mq posta su solai o muri in c.a. <b>euro (trentadue/40)</b>	mq	32,40
Nr. 5 250.3.2.2	Ringhiera a disegno semplice in ferro pieno di sezioni commerciali, tondo, o quadrello e con l'impiego parziale di scatolari a sezione rettangolare o tonda - di peso da 21 kq/mq a 30 kg/mq <b>euro (sette/30)</b>	kg	7,30
Nr. 6 380.1.3.1	Sostituzione di elementi di barriera metallica mediante SMONTAGGIO delle parti danneggiate o comunque da sostituire e POSA delle nuove (fornitura di queste esclusa), esclusa formazione eventuale cordolo in cls, ma compresi accatastamento e trasporto alle discariche autorizzate del materiale di risulta e pulizia dell'area dell'intervento. <b>euro (ventiotto/38)</b>	ml	28,38
Nr. 7 sicurezza	Oneri sicurezza <b>euro (millecinquecentotrentadue/44)</b>	a corpo	1'532,44
Nr. 8 TOS23/ 1_01.F04.01 1.004	Preparazione alla verniciatura di opere metalliche Brossatura accurata manuale o meccanica con impiego di smerigliatrici, spazzole rotanti e molatrici, di superfici in avanzato grado di arrugginimento, o per la rimozione di scaglie di laminazione facilmente asportabili <b>euro (cinque/32)</b>	m²	5,32
Nr. 9 TOS23/ 1_01.F04.01 1.011	Preparazione alla verniciatura di opere metalliche Applicazione di una mano di soluzione fosfatante su superfici ferrose già preparate <b>euro (cinque/70)</b>	m²	5,70
Nr. 10 TOS23/ 1_01.F04.01 2.012	Verniciatura di opere metalliche con due mani di smalto poliuretano a due componenti in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine <b>euro (sette/77)</b>	m²	7,77
Nr. 11 TOS23/ 1_AT.N06.0 06.012	Piattaforme Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 16 m - 1 mese <b>euro (diciotto/44)</b>	ora	18,44
Nr. 12 TOS23/ 1_PR.P07.01 1.001	Rete metallica zincata in rotoli Ø 2 mm, maglia quadrata cm 5x5, altezza cm 100, plastificata e elettrosaldata. <b>euro (quattro/08)</b>	ml	4,08
Nr. 13 TOS23/ 1_RU.M10.0 01.001	Operaio edile IV livello <b>euro (quarantauno/61)</b>	ora	41,61
Nr. 14 TOS23/ 1_RU.M10.0 01.001	Operaio edile Specializzato <b>euro (trentanove/42)</b>	ora	39,42
Nr. 15 TOS23/ 1_RU.M10.0 01.002	Operaio edile Qualificato <b>euro (trentasei/63)</b>	ora	36,63
Nr. 16 TOS23/ 1_RU.M10.0 01.004	Operaio edile Comune <b>euro (trentadue/92)</b>	ora	32,92
	<p>Data, 29/11/2023</p> <p style="text-align: center;"><b>Il Tecnico</b></p> <p style="text-align: center;">-----</p> <p style="text-align: center;">-----</p> <p style="text-align: center;">-----</p> <p style="text-align: center;">-----</p> <p style="text-align: center;">-----</p> <p style="text-align: center;">-----</p>		

Firmato da:

**EDOARDO BARDAZZI**

codice fiscale BRDDRD76H21D612A

num.serie: 5260647655822602602

emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

valido dal 26/02/2022 al 26/11/2024