

comune di
PRATO



Comune di Prato
Provincia di Prato

pag. 1

ELENCO PREZZI

Lavori a Corpo e a Misura

OGGETTO: PH433_Alluvione novembre 2023_Via Cantagallo pressi Civ. 94-95-145

COMMITTENTE: Comune di Prato

Data, 30/11/2023

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
<u>VOCIA MISURA</u>			
Nr. 1	Arrotondamento euro (uno/00)		1,00
Nr. 2 213.1.3.0	Compenso per esecuzione di facciavista su muratura in pietrame su un solo paramento. euro (quarantadue/80)	m2	42,80
Nr. 3 N.01	Fornitura e spandimento di terra, compresa la formazione delle pendenze, e la sagomatura nonché la rimozione dei materiali inerti, il caricamento del materiale di risulta e trasporto a impianto di smaltimento autorizzato. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. da eseguirsi con mezzi manuali. euro (quarantacinque/00)	m³	45,00
Nr. 4 N.02	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S4 euro (cinquecento/00)	m³	500,00
Nr. 5 N.03	Oneri di sicurezza euro (cinquemila/00)	a corpo	5'000,00
Nr. 6 TOS22_05.A 03.002.001	Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), compreso preparazione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore profondità' compresa tra 0 e 5 cm. euro (zero/62)	mq*cm	0,62
Nr. 7 TOS23/ 1_01.B02.00	Casseforme di legno. per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri euro (trentasei/09)	m²	36,09
Nr. 8 TOS23/ 1_01.B07.00	Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi eseguita ad 'opus incertum', senza intonaco, con faccia a testa rasa su un solo paramento; spessore minimo in testa cm 40 eseguita con malta bastarda euro (cinquecentotrentatre/66)	m³	533,66
Nr. 9 TOS23/ 1_02.E06.00	Stuccatura di vecchie facciate o paramenti in pietra eseguita con malta cementizia successivamente lisciata a ferro, previa la raschiatura e lavatura delle connettiture per l'eliminazione di eventuali residui di polvere, malta o qualsiasi altro materiale instabile per una superficie minima contigua di mq 2,00 euro (sessantauno/55)	m²	61,55
Nr. 10 TOS23/ 1_04.E02.00	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm euro (quattordici/58)	m²	14,58
Nr. 11 TOS23/ 1_04.E08.00	Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H3. per bordo laterale o rilevato W5 A. euro (duecentoventinove/87)	m	229,87
Nr. 12 TOS23/ 1_05.A03.02	Demolizione di muratura di qualsiasi genere, entro e fuori terra, compreso il calcestruzzo armato , eseguita con mezzi meccanici, compreso il carico,trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal Progetto o agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. demolizione spallette ponti, muri di sostegno in pietra ecc. euro (ottantadue/42)	m³	82,42
Nr. 13 TOS23/ 1_05.E08.00	Sistemazione di elementi di barriera metallica mediante smontaggio delle parti danneggiate o comunque da sostituire e posa delle nuove (fornitura di queste esclusa), su terreno o rilevato, di qualunque tipo e consistenza, esclusa formazione eventuale cordolo in cls, o su opera d'arte, compresi accatastamento e trasporto agli impianti di smaltimento autorizzati del materiale di risulta e pulizia dell'area dell'intervento. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. di barriera metallica per bordo laterale euro (ventisei/98)	m	26,98
Nr. 14 TOS23/ 1_16.A05.01	Regolarizzazione e profilatura delle scarpate dell'alveo comprese rimozione piante franate in alveo, scarico dei cigli golenali pericolanti o aventi scarpate eccessivamente scoscese ed irregolari, rimozione di cigli franati, trasporto del materiale di risulta ritenuto idoneo nell'ambito di cantiere. per lunghezza di scarpate fino a 8 m, con pendenza 1/2 euro (uno/90)	m²	1,90
Nr. 15 TOS23/ 1_AT.N01.0	Macchine per movimento terra e accessori Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese euro (ventiuno/46)	ora	21,46
Nr. 16 TOS23/ 1_AT.N01.0	Betoniere Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese euro (quattro/24)	ora	4,24
Nr. 17 TOS23/ 1_PR.P06.00	Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080:2005, non sagomate. Ø 8 euro (uno/83)	kg	1,83
Nr. 18	idem c.s. ...non sagomate. Ø 10 euro (uno/78)	kg	1,78

Firmato da:

EDOARDO BARDAZZI

codice fiscale BRDDRD76H21D612A

num.serie: 5260647655822602602

emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

valido dal 26/02/2022 al 26/11/2024