

comune di
PRATO



Comune di Prato
Provincia di Prato

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: PH433_Alluvione novembre 2023_ Pista ciclabile Fauso Coppi - loc. santa lucia

COMMITTENTE: Comune di Prato

Data, 29/11/2023

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1	arrotondamento euro (uno/00)		1,00
Nr. 2 N.01	Oneri sicurezza euro (settemila/00)	a corpo	7000,00
Nr. 3 N.02	Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia, nolo a caldo, compresi oneri carburante - 2-10 giorni euro (ottantadue/50)	ora	82,50
Nr. 4 TOS23/ 1_01.A04.00 9.002	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine. da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 euro (dodici/64)	m³	12,64
Nr. 5 TOS23/ 1_04.A05.00 8.001	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale spessore minimo 20 cm euro (cinque/24)	m²	5,24
Nr. 6 TOS23/ 1_04.A07.00 2.001	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici nell'ambito del cantiere euro (tre/92)	m³	3,92
Nr. 7 TOS23/ 1_05.A09.01 0.001	Riempimento di buche realizzato con mezzi meccanici con materiale inerte euro (settantadue/76)	m³	72,76
Nr. 8 TOS23/ 1_14.R08.00 1.001	Gabbionata con gabbioni a scatola in rete metallica con maglia esagonale di 8x10 cm a doppia torsione, compreso tiranti di ancoraggio per ogni metro di lunghezza del gabbione, cuciture di chiusura, materiale metallico, pietrame di pezzatura 20x30 cm per riempimento e formazione della facciavista assestata a mano; esclusi eventuali scavi, movimenti di terra, aggettamenti ed opere provvisionali. zinco-alluminio, dimensioni m 2,00x1,00x1,00, filo d. 2,7 mm euro (centotrentaotto/09)	m³	138,09
Nr. 9 TOS23/ 1_AT.N09.1 00.900	Consumo carburanti, oli e altri materiali oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV euro (ventuno/01)	ora	21,01
Nr. 10 TOS23/ 1_PR.P53.02 2.001	Barriera new jersey in polietilene zavorrabile con acqua o sabbia, dotata di tappi di carico e scarico e sistema di collegamento tra i diversi elementi per realizzare filari continui. H=50cm euro (sessantauno/18)	m	61,18
Nr. 11 TOS23/ 1_PPREC.P1 7.005.004	Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03 (riferimento cod. CEER/EER 17 05 04) euro (ventisette/54)	Tn	27,54
Nr. 12 TOS23/ 1_RU.M10.0 01.001	Operaio edile IV livello euro (quarantauno/61)	ora	41,61
Nr. 13 TOS23/ 1_RU.M10.0 01.002	Operaio edile Specializzato euro (trentanove/42)	ora	39,42
Nr. 14 TOS23/ 1_RU.M10.0 01.003	Operaio edile Qualificato euro (trentasei/63)	ora	36,63
Nr. 15 TOS23/ 1_RU.M10.0 01.004	Operaio edile Comune euro (trentadue/92)	ora	32,92
	Data, 29/11/2023		
	Il Tecnico		
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----		

Firmato da:

EDOARDO BARDAZZI

codice fiscale BRDDRD76H21D612A

num.serie: 5260647655822602602

emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

valido dal 26/02/2022 al 26/11/2024