

comune di
PRATO



Comune di Prato
Provincia di Prato

pag. 1

ELENCO PREZZI

Lavori a Corpo e a Misura

OGGETTO: PH433_Alluvione novembre 2023_V.le Unione Europea - Rilevato presso ponte su via casale e fatticci lato sud-est

COMMITTENTE: Comune di Prato

Data, 30/11/2023

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
<u>VOCI A MISURA</u>			
Nr. 1	Arrotondamento euro (uno/00)	a corpo	1,00
Nr. 2 360.3.2.2	Scavo a larga sezione obbligata eseguito c.s. ma con carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche o in aree indicate dalla Direzione dei lavori fino alla distanza di 20 km. da 1,51 m a 4,00 m di profondità. euro (sedici/63)	m3	16,63
Nr. 3 635.2.10.0	Muro con massi ciclopici di forma quadrata posti in verticale con pendenza massima del 20% e spessore minimo in testa di 100 cm - con massi minimo di 0,8 t. euro (centoseptantauno/00)	m3	171,00
Nr. 4 N.02	Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia, nolo a caldo, compresi oneri carburante - 2-10 giorni euro (ottantadue/50)	ora	82,50
Nr. 5 N.03	Oneri sicurezza euro (cinquemila/00)	a corpo	5'000,00
Nr. 6 TOS22_05.A 03.002.001	Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), compreso preparazione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore profondità compresa tra 0 e 5 cm. euro (zero/62)	mq*cm	0,62
Nr. 7 TOS23/ 1_01.A04.00 5.002	Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 euro (ventiquattro/34)	m³	24,34
Nr. 8 TOS23/ 1_01.A05.00 1.001	Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi. euro (tre/80)	m³	3,80
Nr. 9 TOS23/ 1_04.A05.00 7.002	Formazione di rilevato stradale con materiale proveniente da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale. euro (trenta/44)	m³	30,44
Nr. 10 TOS23/ 1_04.A05.00 8.001	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale spessore minimo 20 cm euro (cinque/24)	m²	5,24
Nr. 11 TOS23/ 1_04.E02.00 3.003	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compreso 3 cm euro (quattordici/58)	m²	14,58
Nr. 12 TOS23/ 1_04.E07.00 1.001	Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. larghezza cm 12 euro (zero/38)	m	0,38
Nr. 13 TOS23/ 1_04.E08.00 4.001	Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H3. per bordo laterale o rilevato W5 A. euro (duecentoventinove/87)	m	229,87
Nr. 14 TOS23/ 1_05.E08.00 1.001	Sistemazione di elementi di barriera metallica mediante smontaggio delle parti danneggiate o comunque da sostituire e posa delle nuove (fornitura di queste esclusa), su terreno o rilevato, di qualunque tipo e consistenza, esclusa formazione eventuale cordolo in cls, o su opera d'arte, compresi accatastamento e trasporto agli impianti di smaltimento autorizzati del materiale di risulta e pulizia dell'area dell'intervento. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. di barriera metallica per bordo laterale euro (ventisei/98)	m	26,98
Nr. 15 TOS23/ 1_09.V01.02 8.001	Pulizia banchina, asportazione di vegetazione e residui terrosi. Da eseguirsi manualmente mediante l'utilizzo di zappe, raschietti, mestole e pala. Compreso la raccolta del materiale di risulta, lo spazzamento della superficie interessata e il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. per un fronte fino a di 50 cm euro (zero/35)	ml	0,35
Nr. 16 TOS23/ 1_16.A04.00 4.001	Scavo a sezione trapezia con larghezza di fondo 20 a 60 cm, profondità fino a 1 m e pendenza 1 su 1 eseguito con escavatore attrezzato con benna sagomata per formazione di scoline, canali di guardia e simili in terreni sciolti. con accantonamento o carico del materiale escavato nel raggio d'azione dell'escavatore. euro (sei/72)	m	6,72
Nr. 17 TOS23/ 1_PR.P01.00 3.020	Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento Stabilizzato 00/30 euro (nove/36)	Tn	9,36
Nr. 18 TOS23/ 1_PR.P38.02 9.002	Geostuoia antierosiva in polipropilene o poliamide accoppiata industrialmente con una geogriglia in PET ad elevato modulo. resistenza a trazione non inferiore a 80 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015) euro (undici/25)	m²	11,25

Firmato da:

EDOARDO BARDAZZI

codice fiscale BRDDRD76H21D612A

num.serie: 5260647655822602602

emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

valido dal 26/02/2022 al 26/11/2024