

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Intersezione di Capezzana. Potenziamento corsia di ingresso in rotatoria da Ovest.

COMMITTENTE: Comune di Prato

Data, 03/09/2018

IL TECNICO
ing. Edoardo Bardazzi

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|---------------------|---|-----------------------|--------------------|
| Nr. 1 001.05.01 | Rimozione di cordonato e conferimento a discarica euro (quattro/30) | ml | 4,30 |
| Nr. 2 001.10 | Smontaggio di guard-rail tripla onda qualunque tipologia euro (dodici/00) | ml | 12,00 |
| Nr. 3 001.30.01 | Demolizione muro in c.a. sotto recinzione debolmente armato euro (centocinquanta/00) | mc | 150,00 |
| Nr. 4 001.30.02 | Demolizione muro in mattoni forati. Compreso carico, trasporto e scarico del materiale in discarica autorizzata. euro (ottanta/00) | mc | 80,00 |
| Nr. 5 002.02 | Taglio di muro in c.a. mediante sega diamentata, per spessori fino a 50 cm, compreso taglio dei ferri di armatura. euro (venti/00) | mq | 20,00 |
| Nr. 6 003.02.01 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusi i trovanti di roccia dura ed i relitti di muratura o di calcestruzzo superiori a 0.50 mc, per apertura di sedi stradali. Sono da considerarsi compresi le eventuali sbadacchiature e puntellature, l'aggottamento delle acque d'infiltrazione, la rifinitura delle pareti o delle scarpate e la regolarizzazione del fondo degli scavi, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale in discarica autorizzata. Compresa rimozione di sottoservizi presenti nel sottosuolo euro (nove/47) | mc | 9,47 |
| Nr. 7 004.01 | Formazione di rilevato stradale con materiale proveniente da scavi di sbancamento steso a strati non superiori a 30 cm, compattato con idonei rulli fino al raggiungimento della densità non inferiore all'80% della densità massima della prova AASHO modificata negli strati inferiori e al 95% in quello superiore. La misurazione della quantità di materiale utilizzato viene fatta con ad avvenuta compattazione e rullatura dello stesso. euro (diciassette/47) | mc | 17,47 |
| Nr. 8 004.03 | Formazione di rilevato stradale con materiale fornito dalla stazione appaltante e conferito in cantiere, steso a strati non superiori a 30 cm, compattato con idonei rulli fino al raggiungimento della densità non inferiore all'80% della densità massima della prova AASHO modificata negli strati inferiori e al 95% in quello superiore. La misurazione della quantità di materiale utilizzato viene fatta con ad avvenuta compattazione e rullatura dello stesso. euro (due/42) | mc | 2,42 |
| Nr. 9 004.05 | Rifilatura di cigli e formazione di coltre di terreno vegetale su scarpate con materiale precedentemente accantonato in cantiere, per uno spessore minimo di cm 20. euro (quattro/30) | mq | 4,30 |
| Nr. 10 004.06 | Formazione di banchina stradale in misto naturale stabilizzato (granulometria 0/30 mm), steso lungo il ciglio della carreggiata stradale per una larghezza di 100 cm, compreso l'inumidimento ed il costipamento del materiale, in modo da raccordarsi con la striscia di asfalto. euro (uno/80) | ml | 1,80 |
| Nr. 11 005.01.01 | Fornitura e posa in opera di cordonato in cemento prefabbricato della sezione di cm 8x25x100 in pezzi dritti, compreso fondazione in cls rck 250, compreso la stuccatura dei giunti con idonea malta cementizia e la pulizia del cordolo nelle facce a vista. euro (venti/81) | ml | 20,81 |
| Nr. 12 005.02.01 | Fornitura e posa in opera di cordonato in cemento prefabbricato di tipo "francese" di cm 8x25x100 in pezzi dritti, compreso fondazione in cls rck 250, compreso la stuccatura dei giunti con idonea malta cementizia e la pulizia del cordolo nelle facce a vista. euro (ventiquattro/57) | ml | 24,57 |
| Nr. 13 007.01 | Fornitura e posa in opera di canaletta a tegolo per convogliamento delle acque in scarpata euro (ventiquattro/65) | ml | 24,65 |
| Nr. 14 007.10.01 | Fornitura e posa in opera di canale semicircolare prefabbricata in cls, incastro a mezzo spessore, vibrata e con elementi di lunghezza 100 cm. Compreso nel prezzo la posa con getto in cls Rck 250. euro (trentauno/64) | ml | 31,64 |
| Nr. 15 010.04.01 | Esecuzione di condotto di fognatura a sezione circolare del diametro esterno di mm. 400, realizzata con tubi in PVC rigido secondo UNI-EN 1401-1, in barre da 6 o 12 ml, SN=8 per carichi pesanti, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico UNI-EN 681-1 per scarichi non in pressione, rinfanco in sabbione compreso nel prezzo con spessore minimo di ricoprimento e rinfanco cm 15, compreso ogni onere per l'esecuzione degli allacciamenti, escluso scavo ma compreso rinterro ed ogni onere per rendere l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (sessantaquattro/65) | ml | 64,65 |
| Nr. 16 018.01 | Fornitura e posa in opera di pozzetto e caditoia stradale per raccolta delle acque piovane, completa di pozzetto sifonato prefabbricato, delle dimensioni di cm. 40x40x60, rinfiancato in calcestruzzo, e griglia in ghisa, compreso fognolo di allacciamento alla fognatura in PVC rigido, compreso scavo per l'insediamento, i raccordi, pezzi speciali, ecc. euro (centosessantacinque/15) | cadauno | 165,15 |
| Nr. 17 020.01 | FPO Tessuto non tessuto euro (uno/53) | mq | 1,53 |
| Nr. 18 021.01 | Fondazione stradale con materiali inerti, proveniente dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti, fornita e posta in opera. Il prodotto deve essere scevro da materiale organico, terreni argillosi ed ogni altra impurità, con test di cessione conforme a quanto previsto dal D.M. 5 febbraio 1998 ed avente caratteristiche conformi alle norme CNR-UNI 10006:2002. Sono compresi: lo stendimento, la lavorazione, la compattazione degli strati per raggiungere il 90% della prova AASHO realizzata per sovrapposizione di strati. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (ventitre/18) | mc | 23,18 |

Firmato da:

Edoardo Bardazzi

codice fiscale IT:BRDDRD76H21D612A

num.serie: 1785306

emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2

valido dal 04/03/2016 al 04/03/2019