



comune di
PRATO

Codice Fiscale: 84006890481

Progetto: Riqualficazione energetica scuola A.Manzi via A. da Quarata n.24

Titolo: **Elenco degli Infissi**

Fase: **PROGETTO ESECUTIVO**

Assessore alla mobilità e all'ambiente Filippo Alessi
Servizio PF Governo del territorio
Dirigente del Servizio Arch. Riccardo Pecorario
Responsabile Unico del Procedimento Ing. Giovanni Nerini

Progettisti

Progetti Opere di Riqualficazione Energetica

Ing. Marco Risaliti

Ing. Simone Giraldi

Progetto opere Architettoniche

Ing. Marco Risaliti

Ing. Simone Giraldi

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione

Ing. Simone Arrigucci

Redazione Elaborati Grafici

Geom. Alessio Cheli

Geom. Giacomo Giovanchelli



Elab. H - Elenco degli Infissi

Scala: -

Spazio riservato agli uffici:

	CODICE	TIPOLOGIA	Larghezza	Altezza	sup.
PIANO TERRA	P0.01	E1	2,18	1,84	4,01
	P0.02	E1	2,18	1,84	4,01
	P0.03	E1	2,18	1,84	4,01
	P0.04	E1	2,18	1,84	4,01
	P0.05	E3a	2,44	2,30	5,61
	P0.06	E3c	2,76	2,77	7,65
	P0.07	E4a	2,15	0,42	0,90
	P0.08	E4b	3,39	0,42	1,42
	P0.09	E4c	0,76	0,42	0,32
	P0.10	E11	2,18	2,76	6,02
	P0.11	E11	2,18	2,76	6,02
	P0.12	E4c	0,76	0,42	0,32
	P0.13	E4b	3,39	0,42	1,42
	P0.14	E4a	2,15	0,42	0,90
	P0.15	E3c	2,76	2,77	7,65
	P0.16	E1	2,18	1,84	4,01
	P0.17	E1	2,18	1,84	4,01
	P0.18	E1	2,18	1,84	4,01
	P0.19	E1	2,18	1,84	4,01
	P0.20	E2	4,40	1,84	8,10
	P0.21	E5a	1,00	2,91	2,91
	P0.22	E5b	1,65	1,47	2,43
	P0.23	E5c	1,48	2,91	4,31
			1,06	1,47	1,56
	P0.24	E2	4,40	1,84	8,10
	P0.25	E17	2,10	1,30	2,73
			1,45	2,18	3,16
			2,10	1,30	2,73
	P0.26	E17	2,10	1,30	2,73
			1,45	2,18	3,16
			2,10	1,30	2,73
P0.27	E16	1,74	0,47	0,82	
P0.28	E16	1,74	0,47	0,82	
P0.29	E16	1,74	0,47	0,82	
P0.30	E16	1,74	0,47	0,82	
P0.31	E3b	1,70	2,30	3,91	
Totale PIANO TERRA					122,13

	CODICE	TIPOLOGIA	Lunghezza	Altezza	sup.
PIANO PRIMO	P1.01	E2	4,50	1,84	8,28
	P1.02	E2	4,50	1,84	8,28
	P1.03	E2	4,50	1,84	8,28
	P1.04	E2	4,50	1,84	8,28
	P1.05	E9a	8,12	0,90	7,31
	P1.06	E9b	3,35	0,90	3,02
	P1.07	E9c	1,00	0,90	0,90
	P1.08	E9b	3,35	0,90	3,02
	P1.09	E9a	8,12	0,90	7,31
	P1.10	E9a	8,12	0,90	7,31
	P1.11	E9b	3,35	0,90	3,02
	P1.12	E9c	1,00	0,90	0,90
	P1.13	E9b	3,35	0,90	3,02
	P1.14	E9a	8,12	0,90	7,31
	P1.15	E13	5,35	0,90	4,82
	P1.16	E14	0,54	0,88	0,48
	P1.17	E15	0,80	2,30	1,84
	P1.18	E14	0,54	0,88	0,48
	P1.19	E14	0,54	0,88	0,48
	P1.20	E13	5,35	0,90	4,82
	P1.21	E2	4,50	1,84	8,28
	P1.22	E2	4,50	1,84	8,28
	P1.23	E2	4,50	1,84	8,28
	P1.24	E2	4,50	1,84	8,28
	P1.25	E7	2,00	2,30	4,60
	P1.26	E7	2,00	2,30	4,60
	P1.27	E10	7,90	2,25	17,78
	P1.28	E16	1,74	0,47	0,82
	P1.29	E16	1,74	0,47	0,82
	P1.30	E12	18,24	2,25	42,67
			1,20	1,36	
	P1.31	E8	5,36	1,46	7,83
	P1.32	E12	18,24	2,25	42,67
			1,20	1,36	
	P1.33	E16	1,74	0,47	0,82
P1.34	E16	1,74	0,47	0,82	
P1.35	E10	7,90	2,25	17,78	
Totale PIANO PRIMO					263,42

TOTALE COMPLESSIVO	385,55
TOTALE DA NON SOSTITUIRE	120,89
TOTALE DA SOSTITUIRE	264,66