



comune di
PRATO

Codice Fiscale: 84006890481

Progetto: Piscina GESCAL - via delle Gardenie 69 Prato

Titolo: Opere di risanamento conservativo e adeguamenti normativi
del fabbricato

Fase: ESECUTIVO

Assessore ai lavori pubblici **arch. Valerio BARBERIS**

Servizio PP - Edilizia pubblica

Unità Operativa PP3 - UOC Gestione Diagnostica e Manutentiva degli Imm. Comunali

Dirigente del servizio **Ing. Maria Teresa CAROSELLA**

Responsabile Unico del Procedimento **Ing. Iuri BALDI**

Progettisti

Progettista

Ing. Fabrizio VALISANO



Elaborato 1 - Relazione tecnica

Spazio riservato agli uffici:



COMUNE DI PRATO

SERVIZIO GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. Diagnostica e Manutenzione Immobili Pubblici

LAVORI : Piscina Gescal, via delle Gardenie 69, per opere di risanamento conservativo e adeguamenti normativi del fabbricato. Progetto esecutivo

RELAZIONE TECNICA

Allo scopo di risanare la piscina comunale Gescal saranno effettuati lavori riguardanti il risanamento di murature e del solaio poste nel piano interrato, nuova pavimentazione sul piano vasca, modifica alle prese di fondo e smontaggio parti elettriche e idriche più in dettaglio:

- a) Demolizione dell'intonaco sulle porzioni di muratura e solaio ammalorate nel piano interrato in particolare:
 - Demolizione intonaco ammalorato sulle pareti in cls armato e risanamento dei ferri strutturali mediante prodotto specifico e posa di nuovo intonaco.
 - Demolizione intonaco e parti in laterizio del solaio interposto tra il piano interrato e il piano terra per risanamento del solaio mediante prodotti specifici e nuova intonacatura e tinteggiatura.
 - Raschiatura del velo/intonaco del solaio interposto tra il piano interrato e il piano terra e nuova posa di intonaco e velo e tinteggiatura.
- b) Demolizione della pavimentazione esistente nel piano vasca e posa di nuova guaina e pavimentazione antiscivolo. Sarà posizionato uno zoccolino sulle pareti verticali del piano vasca.
- c) Sarà smontato una porzione di tubazione idrica e termica attualmente staffata sul solaio del piano interrato e successivamente rimontato con tutti gli accorgimenti necessari come coibentazione delle tubazioni e rivestimento metallico a protezione.
- d) Modifica come da normativa vigente le tubazioni delle prese di fondo nel locale tecnico al piano interrato.
- e) Sarà smontato una porzione di canalizzazione attualmente staffata sul solaio del piano interrato e successivamente rimontato a parete comprensivo di nuova scatola di derivazione e nuovi cavi elettrici.

Firma

Firmato da:

VALISANO FABRIZIO

codice fiscale IT:VLSFRZ82L13G999F

num.serie: 72909922900089935931489983483330949701

emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

valido dal 13/02/2017 al 14/02/2020