



comune di  
**PRATO**

Codice Fiscale: 84006890481

---

Progetto: Piscina GESCAL - via delle Gardenie 69 Prato

---

Titolo: Opere di risanamento conservativo e adeguamenti normativi  
del fabbricato

---

## Fase: ESECUTIVO

Assessore ai lavori pubblici **arch. Valerio BARBERIS**

Servizio PP - Edilizia pubblica

Unità Operativa PP3 - UOC Gestione Diagnostica e Manutentiva degli Imm. Comunali

Dirigente del servizio **Ing. Maria Teresa CAROSELLA**

Responsabile Unico del Procedimento **Ing. Iuri BALDI**

## Progettisti

Progettista

**Ing. Fabrizio VALISANO**

---

---

---

---

---

---

---

---



Elaborato 4 - Computo metrico  
estimativo

Spazio riservato agli uffici:

# **COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**OGGETTO:** PROGETTO ESECUTIVO - LAVORI DI RISANAMENTO  
CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO NORMATIVO presso la Piscina  
comunale Gescal (Codice immobile n° 372) - Via delle Gardenie,69

**COMMITTENTE:**

Prato, 11/06/2019

**IL TECNICO**  
Ing. Valisano Fabrizio

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
1 / 1 001	Demolizione attuale pavimentazione in cotto e della malta di allettamento di tutto il piano vasca fino ai canali di sfioro e di raccolta acqua dell'acqua.. Il lavoro comprenderà lo ... re per tutta la durata dei lavori ed il successivo rimontaggio a seguito della posa in opera della nuova pavimentazione. Piscina Gescal - Piano vasca					345,00		
	SOMMANO mq					345,00	15,00	5'175,00
2 / 2 002	Fornitura e posa in opera di nuova pavimentazione in gres porcellanato ( antiscivolo e certificate R11 - [Rif. norma dim. 51130 transito con calzature] e classe C - [Rif. norma d ... eari o diagonali) Il lavoro sarà consegnato finito e a regola d'arte. ( vedere porzioni da disegno grafico allegato ) Piscina Gescal - piano vasca					345,00		
	SOMMANO mq					345,00	55,00	18'975,00
3 / 3 003	Fornitura e posa in opera di nuova guaina bituminosa su piani orizzontali o inclinati posta a fiamma, dello spessore di 4 mm al fine di isolare e proteggere il solaio da possibili ... lio o la suggellatura degli incastri di muro per laprofondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali Piscina Gescal - piano vasca					345,00		
	SOMMANO mq					345,00	13,00	4'485,00
4 / 4 004	Fornitura e posa in opera di nuovo zoccolino in gres porcellanato per piscine di colore a scelta della DL e comunque in tono con le piastrelle di rivestimento murale già presenti ... fissato a colla. Il lavoro sarà consegnato finito e a regola d'arte. ( vedere porzioni da disegno grafico allegato ) Piscina Gescal piano vasca					160,00		
	SOMMANO ml					160,00	18,00	2'880,00
5 / 5 005	Risanamento parziale e ripristino degli elementi strutturali in cls armato del piano interrato della piscina consistente nelle seguenti lavorazioni: - demolizioni parti in fase di ... ne lavorazioni saranno effettuate nel locale interrato sotto al piano vasca nelle vicinanze agli scarichi degli sfiori. Piscina Gescal locale macchine piano interrato					5,00		
	SOMMANO mq					5,00	80,00	400,00
6 / 6 006	Risanamento parziale e ripristino dell'intonaco del solaio del piano interrato della piscina consistente nelle seguenti lavorazioni: - spazzolatura o raschiatura dell'intonaco in f ... to dei materiali di risulta in pubblica discarica. In particolare le parti selezionate in verde sulla tavola 2 allegata Piscina Gescal locale macchine piano interrato					25,00		
	SOMMANO mq					25,00	40,00	1'000,00
7 / 7 007	Risanamento delle porzioni in fase di sfondellamento e ripristino degli elementi strutturali del solaio tra il piano terra e il piano interrato della piscina consistente nelle segu ... di teli a protezione degli impianti sottostanti. In particolare le parti selezionate in magenta sulla tavola 2 allegata Piscina Gescal locale macchine piano interrato					60,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					60,00		32'915,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					60,00		32'915,00
8 / 8 TOS19_RU. M10.001.002	Operaio edile Specializzato Piscina Gescal -Opere Edili di assistenza muraria					60,00	90,00	5'400,00
	SOMMANO mq					24,00		
						24,00	36,67	880,08
9 / 9 TOS19_RU. M10.001.004	Operaio edile Comune Piscina Gescal - Opere Edili di assistenza muraria					24,00		
	SOMMANO ora					24,00	30,78	738,72
10 / 10 011	Opere in economia di impiantistica metalmeccanica consistenti nello smontaggio e successivo rimontaggio delle tubazioni idriche (scarichi e termici) poste sul solaio e staffate a p ... formata da un Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria ed un Installatore/Operaio metalmeccanico 2^ categoria. Piscina Gescal locale macchine piano interrato					18,00		
	SOMMANO h					18,00	52,57	946,26
11 / 11 012	Modifica dell'impianto delle prese di fondo laterali, consistente nel raccordo e convogliamento delle due prese di fondo esistenti in una unica tubazione. I lavori si possono riassumere in ... e di consumo. Compreso inoltre manodopera e quant'altro occorrente per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Piscina gescal - modifiche impianto prese fondo vasca					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	600,00	600,00
12 / 12 013	Materiali di consumo,porzioni di tubazioni da sostituire, pezzi speciali, gomiti, raccordi, flange, coibentazione e valvole varie. I prezzi unitari verranno desunti dal Prezziario della Regione Toscana (Rif. Provincia di Prato anno 2019). Piscina Gescal					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'000,00	1'000,00
13 / 13 TOS19_RU. M11.001.002	Installatore/Operaio elettricista- metalmeccanico 5^ categoria Piscina Gescal Opere Idrauliche in Economia non valutabili a misura					8,00		
	SOMMANO ora					8,00	29,07	232,56
14 / 14 TOS19_RU. M11.001.005	Installatore/Operaio elettricista-metalmeccanico 2^ categoria Piscina Gescal Opere Idrauliche in Economia non valutabili a misura					8,00		
	SOMMANO ora					8,00	23,50	188,00
15 / 15 017	Opere in economia di impiantistica ELETTRICA consistenti nello smontaggio e successivo rimontaggio delle linee elettriche e delle plafoniere poste sul solaio e/o fissate a parete a ... e/Operaio elettricista-metalmeccanico 5^ categoria ed un Installatore/Operaio elettricista-metalmeccanico 2^ categoria. Piscina Gescal - Opere elettriche locale macchine piano interrato					17,00		
	SOMMANO h					17,00	60,00	1'020,00
16 / 16 019	Materiale elettrico di consumo quali canaline, scatole di derivazione e caveria varia, plafoniere, ecc. I prezzi unitari verranno desunti dal Prezziario della Regione Toscana (Rif. Provincia di Prato anno 2019).							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							43'920,62

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							43'920,62
	Piscina Gescal Opere elettriche locale macchine piano interrato					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	803,82	803,82
17 / 17 TOS19_RU. M11.001.002	Installatore/Operaio elettricista- metalmeccanico 5^ categoria Piscina Gescal piano interrato locale macchine Opere in economia impianti elettrici					8,00		
	SOMMANO ora					8,00	29,07	232,56
18 / 18 TOS19_RU. M11.001.005	Installatore/Operaio elettricista-metalmeccanico 2^ categoria Piscina Gescal locale macchine piano interrato - Opere in economia impianti elettrici					8,00		
	SOMMANO ora					8,00	23,50	188,00
19 / 19 Sicurezza 1	Allestimento di cantiere con chiusure, recinzioni, transenne, cartellonistica e aree di stoccaggio, ecc., compreso traporti, noleggio ecc. Piscina Gescal					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	400,00	400,00
20 / 20 Sicurezza 2	Redazione piano operativo di sicurezza. Piscina Gescal					1,00		
	SOMMANO n°					1,00	400,00	400,00
21 / 21 Sicurezza 3	Informazioni e formazione ai lavorazione Piscina Gescal					7,00		
	SOMMANO h					7,00	27,27	190,89
22 / 22 Sicurezza 4	Incontri periodici del responsabile di cantiere Piscina Gescal					7,00		
	SOMMANO h.					7,00	27,27	190,89
23 / 23 Sicurezza 5	Dispositivi di Protezione individuali Piscina Gescal					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	200,00	200,00
24 / 24 Sicurezza 6	Indennità per sfasamenti lavorazioni. Piscina Gescal					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	343,22	343,22
25 / 25 Sicurezza 7	Noleggio trabattello mobile su ruote fino ad un'altezza massima di 6.00 mt. , compreso oneri per trasporto in cantire, montaggio, noleggio per il periodo effettivamente utilizzato, smontaggio e successivo trasporto dal cantiere. Piscina Gescal					20,00		
	SOMMANO g					20,00	21,50	430,00
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							47'300,00
	<b>T O T A L E euro</b>							47'300,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>							47'300,00

COMMITTENTE:





Firmato da:

**VALISANO FABRIZIO**

codice fiscale IT:VLSFRZ82L13G999F

num.serie: 72909922900089935931489983483330949701

emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

valido dal 13/02/2017 al 14/02/2020