comune di
PRATO
Servizio Mobilità e Infrastrutture

Progetto:

PH292A8_Riqualificazione e valorizzazione spazi urbani – Viale Montegrappa - Lotto II

Fase:	Codice progetto:
Progetto esecutivo	**PH292A8 Lotto 2**

Assessore all'Ambiente e alla Mobilità — Flora Leoni

Dirigente del Servizio — Ing. Rossano Rocchi

R.U.P.	Codice elaborato:
Geom. Gerarda Del Reno	**PHPE_E**
Progettisti Ufficio Mobilità e Infrastrutture **Arch. Sabrina Tozzini** **Geom. Gerarda Del Reno** in collaborazione con: LDL DIDA Università degli Studi di Firenze Arch. Gabriele Paolinelli Arch. Lorenza Fortuna Arch. Giulia Pecchini Arch. Chiara Santi	Oggetto: **Stima sicurezza**
Collaboratori **Arch. Roberta Russo**	Scala:
Revisione: Rev. 00	Verificatore: **Ing. Rossano Rocchi**
Data: 31/07/2019	Cartella informatica: Archivio progetti/PH292A8

© Copyright Comune di Prato
è vietata la riproduzione anche parziale del documento

comune di
PRATO

Comune di Prato
Provincia di Prato

COMPUTO METRICO

OGGETTO: PH315_Limitazioni incidentalità: riqaulificazione viabilità esistente intersezioni stradli incroci percorrenze modulazioni e attraversamenti pedonali

COMMITTENTE: Comune di Prato

Prato, 09/08/2019

IL TECNICO
Ing. Antonio De Luca

Area Servizi Tecnici, Cultura e Sport - Servizio Gestione Rete Stradale e Qualità Spazi Pubblici
Piazza Mercatale n. 31, tel. 0574/1835618 fax 0574/1836658

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 DEL001 09/10/2017	Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sosteg ... el terreno a distanza non maggiore di 1.80 m, dell'altezza di 2,00 m. Costo d'uso per tutta la durata dei lavori.		215,00			215,00		
	SOMMANO m					215,00	1,45	311,75
2 DEL004 09/10/2017	Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verti ... r il collegamento continuo degli elementi senza vincoli di orientamento: trasporto in cantiere e resa di ogni modulo.					75,20		
	SOMMANO cadauno					75,20	2,28	171,46
3 DEL003 09/10/2017	Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante transenne modulari (compreso lo spostamento delle medesime nelle rispettive aree cantierate) costituite d ... o a striscie alternate obblique bianche e rosse, rifrangenti in classe I; costo di utilizzo del materiale per un mese.	50,00			4,000	200,00		
	SOMMANO cadauno/mese					200,00	1,89	378,00
4 BAR004 09/10/2017	Bagno mobile chimico autopulente a servizio del personale impiegato in cantiere, costituito da cabina wc in materiale plastico anti-urto con pedana anti-scivolo avente dimensioni ... arazione della base di appoggio, pulizia, smaltimento liquami ed assicurazioni contro i danni. Costo d'uso mensile.	2,00			4,000	8,00		
	SOMMANO cadauno/mese					8,00	124,00	992,00
5 PSA001 09/10/2017	Pacchetto di medicazione (art. 29 DPR 303/56 e art. 1 DM 28 luglio 1958): 1 flacone di sapone liquido, 1 flacone disinfettante 250cc, 1 pomata per scottature, 2 bende garza h.5 ... 1 elenco del contenuto. Costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi.							
	SOMMANO cadauno/mese					0,00	1,18	0,00
6 SST001 09/10/2017	Formazione di segnaletica orizzontale temporanea, con vernice spartitraffico, rinfrangente gialla; compreso l'onere per un perfetto tracciamento e per la pulizia della carreggiata, ... perimento della segnaletica per usura o qualsiasi altra causa: per strisce continue e/o discontinue di altezza di cm 15.		12,50			12,50		
	SOMMANO m					12,50	0,48	6,00
7 SST002 09/10/2017	Formazione di segnaletica orizzontale temporanea, con vernice spartitraffico, rinfrangente gialla; compreso l'onere per un perfetto tracciamento e per la pulizia della carreggiata, ... to della segnaletica per usura o qualsiasi altra causa: per strisce largh. sup. a 25 cm, scritte, frecce, zebrature ecc.					20,00		
	A RIPORTARE					20,00		1´859,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					20,00		1´859,21
	SOMMANO m2					20,00	3,72	74,40
8 SAZ001 09/10/2017	Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare, lato 350 mm. Costo di utilizzo mensile.	2,00			4,000	8,00		
	SOMMANO cadauno/mese					8,00	0,19	1,52
9 SAZ002 09/10/2017	Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare, lato 435 mm. Costo di utilizzo mensile.	4,00			4,000	16,00		
	SOMMANO cadauno/mese					16,00	0,46	7,36
10 SAZ005 09/10/2017	Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al D.Lgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare, dimensioni 330x500 mm. Costo di utilizzo mensile:	4,00			4,000	16,00		
	SOMMANO cadauno/mese					16,00	0,45	7,20
11 SAZ007 09/10/2017	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio, è compresa la rimozione.					30,00		
	SOMMANO cadauno					30,00	0,51	15,30
12 DPI003 09/10/2017	Occhiali di sicurezza a mascherina con montatura in vinile dotata di bordatura laterale, lenti in policarbonato con sistema antiappannante all'interno e antigraffio all'esterno, sistema di aereazione a valvoline; costo di utilizzo mensile.	6,00			4,000	24,00		
	SOMMANO cadauno/mese					24,00	1,75	42,00
13 DPI005 09/10/2017	Facciale filtrante per polveri non nocive, bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.					105,00		
	SOMMANO cadauno					105,00	0,12	12,60
14 DPI007 09/10/2017	Guanti dielettrici in lattice per lavori su impianti sottotensione, norma EN 60903, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del D.Lgs 475/92 (III categoria), lunghezza 360 mm; costo di utilizzo mensile: con tensione massima di utilizzo 1.000 V (tensione di prova: 5.000 V).							
	SOMMANO paio/mese					0,00	3,10	0,00
15 arrotondamento 09/10/2017	arrotondamento					-19,59		
	SI DETRAGGONO cadauno					-19,59	1,00	-19,59
	Parziale LAVORI A MISURA euro							2´000,00
	A RIPORTARE							2´000,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2´000,00
	TOTALE euro							2´000,00

Prato, 09/08/2019

Il Tecnico
Ing. Antonio De Luca

	A RIPORTARE							