comune di
PRATO
Codice Fiscale: **84006890481**

Progetto:
Palestra della succursale della scuola E.Fermi, via Corsani

Intervento:
Risanamento conservativo della copertura, manutenzione infissi e rinnovo spogliatoi

Fase: ESECUTIVO

Servizio	**PR - Lavori Pubblici e Mobilità**
Dirigente del Servizio	**ing. Maria Teresa CAROSELLA**
Unità Operativa Complessa	**Gestione Diagnostica e Manutentiva degli Immobili Comunali**
Responsabile Unico del Procedimento	**ing. Iuri BALDI**

Progettisti

Progettista opere architettoniche
arch. Lorenzo MARRA

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione
arch. Lorenzo MARRA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
SICUREZZA

ALLEGATO C3

Spazio riservato agli uffici:

© Copyright Comune di Prato - Servizio Lavori Pubblici e Mobilità
è vietata la riproduzione anche parziale del documento

data: Novembre 2019

Comune di Prato
Provincia di Prato

COMPUTO METRICO ONERI DELLA SICUREZZA

OGGETTO: SUCCURSALE - Scuola Secondaria di 1° "Enrico Fermi"
Lavori di risanamento conservativo della palestra, manutenzione infissi e rinnovo spogliatoi

COMMITTENTE: Comune di Prato - Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Gestione Diagonistica e Manutentiva degli Immobili Comunali

Prato, 31/10/2019

IL COORDINATORE
DELLA SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE
Arch. Lorenzo Marra

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			
	LAVORI A MISURA			
	Apprestamenti (SpCat 1)			
1 / 2 TOS19_17.N 05.002.014	Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese.			
	Recinzione di delimitazione resede lato nord-ovest	14,50		
	Recinzione di delimitazione resede lato nord-est	5,00		
	Recinzione di delimitazione resede lato nord-est	18,50		
	Recinzione di delimitazione resede lato nord-est	7,50		
	Recinzione di delimitazione resede lato nord-est	6,50		
	SOMMANO cad	52,00	16,10	837,20
	Box cantiere (SpCat 2)			
2 / 6 TOS19_17.N 06.004.010	Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio. adibito ad ufficio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile			
	Ufficio - n° 1 mese	1,00		
	SOMMANO cad	1,00	207,00	207,00
3 / 7 TOS19_17.N 06.004.011	Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio. adibito a spogliatoio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile			
	Spogliatoio - n°1 mese	1,00		
	SOMMANO cad	1,00	207,00	207,00
4 / 8 TOS19_17.N 06.005.001	WC chimici portatile senza lavamani - noleggio mensile			
	n° 1 mese	1,00		
	SOMMANO cad	1,00	55,20	55,20
	Ponteggi e piattaforme (SpCat 3)			
5 / 1 TOS19_AT. N06.006.002	Piattaforme Elettriche a Pantografo altezza 8 m - da 2 a 10 giorni			
	Nolo per esecuzione interventi su soffitto e infissi. Stimato 9 ore lavorative per 15 giorni lavorativi.	135,00		
	SOMMANO ora	135,00	5,06	683,10
	Attrezzature (SpCat 4)			
6 / 12 TOS19_17.P 07.003.001	Attrezzature di primo soccorso Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389	1,00		
	SOMMANO cad	1,00	74,75	74,75
7 / 13 TOS19_17.P 07.004.001	Mezzi antincendio Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite staffe e corredato di cartello di segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 6.	1,00		
	SOMMANO cad	1,00	40,25	40,25
	A R I P O R T A R E			2´104,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			2´104,50
	Coordinamento (SpCat 5)			
8 / 14 TOS19_17.S 08.002.002	Riunioni di informazione Assemblea periodica dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni 1 riunione al mese	1,00		
	SOMMANO ora	1,00	50,00	50,00
9 / 15 TOS19_17.S 08.003.001	Redazione relazioni di coordinamento per uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva Controllo dei luoghi e delle attrezzature per una efficace attuazione dei piani di emergenza durante l'esecuzione dei lavori Riunioni di coordinamento (2 al mese)	2,00		
	SOMMANO ora	2,00	31,82	63,64
	DPI (SpCat 6)			
10 / 3 TOS19_17.P 03.001.010	DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Elmetto in polietilene alta densità, visiera, scanalature laterali per attacco di cuffie e visiere, senza fori di ventilazione, con bardatura interna e fascia antisudore conforme UNI EN 397:2013. DPI a disposizione di visitatori, Direzione Lavori, organi comunali e regionali, Centro per l'impiego	2,00		
	SOMMANO cad	2,00	6,73	13,46
11 / 4 TOS19_17.P 03.002.025	DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro. Scarpa da lavoro bassa con dispotivi di sfilamento rapido dotata di puntale in acciaio e lamina antiforo, allacciatura con ganci e occhielli trattati anticorrosione, sottopiede antistatico, suola in poliuretano bidensità, antistatico, antioli, antiscivolo conforme norma UNI EN ISO 20345:2012 DPI a disposizione di visitatori, Direzione Lavori, organi comunali	2,00		
	SOMMANO cad	2,00	25,36	50,72
12 / 5 TOS19_17.P 03.001.028	DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Cuffia antirumore con archetto flessibile e ampia apertura delle coppe auricolari, interamente dielettrica, peso g 194, conforme alla norma UNI EN 352-1:2004, SNR 25 dB (per breve esposizione a livelli medio-bassi di rumore) DPI a disposizione di visitatori, Direzione Lavori, organi comunali	3,00		
	SOMMANO cad	3,00	22,87	68,61
	Segnaletica (SpCat 7)			
13 / 9 TOS19_17.P 07.002.010	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Cartello di informazione, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 125x175, spessore mm 0.5, distanza lettura max 4 metri Estintore	1,00		
	SOMMANO cad	1,00	1,59	1,59
14 / 10 TOS19_17.P 07.002.013	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Cartello di norme ed istruzioni, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensioni mm 250x350, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri Cartello divieti generici	1,00		
	SOMMANO cad	1,00	7,09	7,09
15 / 11 TOS19_17.P 07.002.011	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Cartello solo simbolo, da parete, in alluminio, di forma quadrata, dimensione mm 120x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri Cassetta primo soccorso	1,00		
	SOMMANO cad	1,00	3,59	3,59
	A R I P O R T A R E			2´363,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			2´363,20
	Parziale LAVORI A MISURA euro			2´363,20
	T O T A L E euro			2´363,20
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	

Riepilogo SUPER CATEGORIE

001	Apprestamenti	837,20
002	Box cantiere	469,20
003	Ponteggi e piattaforme	683,10
004	Attrezzature	115,00
005	Coordinamento	113,64
006	DPI	132,79
007	Segnaletica	12,27
	Totale SUPER CATEGORIE euro	2´363,20

Prato, 31/10/2019

Il Tecnico
Arch. Lorenzo Marra

	A R I P O R T A R E