




Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



PFC Prato
Forest
City
comune di
PRATO
Codice Fiscale: 84006890481

Progetto

PNRR - MISSIONE 5 - INCLUSIONE E COESIONE - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA RELATIVO A "RIQUALIFICAZIONE VERDE SCOLASTICO PER ATTIVITA' DIDATTICA OPEN AIR"

CUP

C37H21001480001

Titolo

Computo metrico Estimativo

Fase

Progetto Esecutivo

Servizio	Servizio Urbanistica, Transizione Ecologica e Protezione Civile
Dirigente del servizio	Arch. Pamela Bracciotti
Responsabile Unico del Procedimento	Arch. Michela Brachi

Progettisti delle opere architettoniche

Arch. Massimo Fabbri - Ing. Alessandro Pazzagli

Collaborazione

Arch. Martina Melani - Arch. Gianni Balloni

Forestazione urbana

Dott. Agr. Paolo Bellocchi - Arch. Antonella Perretta

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione

Geom. Andrea Landi

Progettazione opere strutturali

Ing. Silvia Paoletti

Tecnico rilevatore

Geom. David Cinalli

Studi Geologici

Dott. Geol. Luca Aiazzi

Lotto 3:

S05

Scala:

STRUTTURA ALLUMINIO MOD ECLETTICA														
N.			u.m.	nr	B	L	H	QUANTITA'	P.U.					
1	TOS22/1_01.A04.005.001	SCAVO Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. fino alla profondità di m 1,50 scavo fondazione platea	mc		4,6	6,6	0,4	12,144	€ 22,42	€ 272,32	€ 0,13	€ 1,53	34,71%	€ 94,52
2	TOS22/1_P17.005.004	CONFERIMENTO A DISCARICA TERRENO COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati) Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03 (riferimento cod. CEER/EER 17 05 04) TERRENO DA SCAVO	tn	1,8	4,6	6,6	0,4	21,8592	€ 27,66	€ 604,60		€ 0,00		€ -
3	TOS22/1_01.B04.003.001	CALCESTRUZZI getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 MAGRONE	mc		4,6	6,6	0,1	3,036	€ 146,15	€ 443,72	€ 0,18	€ 0,56	6,93%	€ 30,75
4	TOS22/1_01.B04.006.001	CALCESTRUZZI getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3 PLATEA SP 20CM	mc		4,6	6,6	0,2	6,072	€ 173,01	€ 1.050,53	€ 0,21	1,28 €	6%	€ 61,56
5	TOS22/1_PR.P10.900.005	Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e carichi ridotti. Servizio di pompaggio - quota fissa per spostamento e primo piazzamento di pompa con braccio fino a 42 m	cad		1	1	1	1	€ 281,39	€ 281,39	€ 0,00	0,00 €	0%	€ -
6	TOS22/1_PR.P10.900.009	Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e carichi ridotti. Carichi ridotti - per carichi al di sotto di 8 mc, per ogni mc in meno	mc		1	1	1	1,928	€ 20,73	€ 39,97	€ 0,00	0,00 €	0%	€ -
7	TOS22/1_RU.M10.001.002	Operaio edile Specializzato per pompaggio a mc calcestruzzo	ore		1,8216	1	1	1,8216	€ 37,23	€ 67,82	€ 0,00	0,00 €	100%	€ 67,82
8	TOS22/1_01.B02.002.001	CASSEFORME Casseforme di legno per opere di fondazione, plinti, travi rovesce PLATEA SP 20CM	mq	2	11,2	1	0,25	2,8	€ 28,16	€ 78,85	€ 0,05	0,14 €	53,09%	€ 41,86
9	S01	ARMATURA PLATEA PRCAMP06.001.060 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore rete elettrosaldata formato mt 2.00x3.00, Ø 12 mm, maglia 20x20 PLATEA	mq	2			30,36	60,72	€ 20,91	€ 1.269,66	€ 0,04	2,37 €	18,43%	€ 234,00
10	S06	STRUTTURA ALLUMINIO COPERTA MODELLO ECLETTICA Struttura in lega di alluminio strutturale EN AW 6005 temprata T6 modello ECLETTICA dimensioni fuori terra 600 cm x B 400 cm, H sotto trave 260 cm (H totale 286 cm), colore bianco finitura opaca, copertura con pannelli sandwich. La struttura è composta da elementi verticali (pilastri) sezione 130x130, trave principale sezione 30x260 sagomata come da esecutivo sp 2.5/3, arcarecci base sezione 80x52 sp3, pannello sandwich grecato superiormente come da scherma. La voce comprende, FORNITURA, TRASPORTO MONTAGGIO, tagli sfridi, scilipi, viti e sistemi di fissaggio degli elementi tra loro e dei pilastri alla base. ESCLUSO opere di fondazione.	CAD		1	1		1	€ 15.014,81	€ 15.014,81	€ 28,19	28,19 €	18,00%	€ 2.702,67
11	S09	MONTAGGIO struttura di alluminio modello ECLETTICA come da voce S06, La voce comprende, assemblaggio, montaggio, serraggio nodi ed ogni altro onere renda l'opera finita a regola d'arte	CAD											
			SOMMANO CAD		1	1		1	Importo	€ 3.283,48	€ -	0,00 €	100,00%	€ 3.283,48
										€ 21.530,24				
												€ 34,06	INC. MANOD.	€ 6.516,67

Firmato da:

PAOLETTI SILVIA

codice fiscale PLTSLV74M65G999E

num.serie: 123211585690230571860533369402341071990

emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

valido dal 29/02/2020 al 01/03/2023