



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



**comune di  
PRATO**  
Codice Fiscale: 84006890481

*Progetto:*

**RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI PISCINA COMUNALE "GALILEI " -  
Via G. Marradi, 3**

CUP: C37H21001500001

*Fase:*

**PROGETTO ESECUTIVO**

Servizio: **Edilizia Scolastica e Sportiva**

Dirigente del Servizio: **Arch. Laura Magni**

Responsabile Unico del Procedimento: **Arch. Stefano Daddi**

*Progettisti:*

Progetto  
Impianti:

**STUDIO ING. GHERARDO MONTANO**  
Via della Fortezza, 1 - 50129 Firenze  
C.F. MNTGRR67M04D612T - P.IVA 02177450489

**STUDIO ING. GHERARDO MONTANO**

**VIA DELLA FORTEZZA, 1 - 50129 FIRENZE**

Elaborato: S04 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO ONERI SICUREZZA

Scala:

Spazio riservato agli uffici:

Data: **Dicembre 2022**

Num. Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
1 TOS21_17.N05.0 02.014	Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna - con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese.	1,00	150,00	1,00	1,00	150,00		
	<b>SOMMANO cad</b>					150,00	16,37	2.455,50
2 TOS21_17.N06.0 04.001	Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio. Ad uso servizi igienico-sanitari dotato di wc alla turca, un lavabo, un piatto doccia, boiler elettrico ed accessori, dim. m. 2,40x2,70x2,40 - nolo mensile	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
	<b>SOMMANO cad</b>					1,00	333,50	333,50
3 TOS21_17.N07.0 02.015	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Noleggio segnaletica cantieristica di divieto, obbligo, pericolo, sicurezza da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri, per un mese.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
	<b>SOMMANO cad</b>					1,00	28,75	28,75
4 TOS21_17.P07.0 02.002	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Faretto con grado di protezione IP65 e attacco E27,50 W	3,00	1,00	1,00	1,00	3,00		
	<b>SOMMANO cad</b>					3,00	13,69	41,07
5 TOS21_17.P07.0 03.001	Attrezzature di primo soccorso Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
	<b>SOMMANO cad</b>					1,00	77,00	77,00
6 TOS21_17.P07.0 04.001	Mezzi antincendio Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite staffe e corredato di cartello di segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 6.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
	<b>SOMMANO cad</b>					1,00	40,25	40,25

7 TOS21_17.S08.00 2.002	Riunioni di informazione Assemblea periodica dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	50,00	50,00	
<b>SOMMANO ora</b>						1,00			
							1,00	50,00	50,00
								<b><u>COSTI DELLA SICUREZZA €</u> 3.026,07</b>	

Firmato da:

**Montano Gherardo**

codice fiscale MNTGRR67M04D612T

num.serie: 96751639531961152419450802206836257498

emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

valido dal 23/08/2021 al 23/08/2024