




Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



PFC Prato
Forest
City
comune di
PRATO
Codice Fiscale: 84006890481

Progetto

PNRR - MISSIONE 5 - INCLUSIONE E COESIONE - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA RELATIVO A "RIQUALIFICAZIONE VERDE SCOLASTICO PER ATTIVITA' DIDATTICA OPEN AIR"

CUP

C37H21001480001

Titolo

Computo metrico Estimativo

Fase

Progetto Esecutivo

Servizio	Servizio Urbanistica, Transizione Ecologica e Protezione Civile
Dirigente del servizio	Arch. Pamela Bracciotti
Responsabile Unico del Procedimento	Arch. Michela Brachi

Progettisti delle opere architettoniche

Arch. Massimo Fabbri - Ing. Alessandro Pazzagli

Collaborazione

Arch. Martina Melani - Arch. Gianni Balloni

Forestazione urbana

Dott. Agr. Paolo Bellocci - Arch. Antonella Perretta

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione

Geom. Andrea Landi

Progettazione opere strutturali

Ing. Silvia Paoletti

Tecnico rilevatore

Geom. David Cinalli

Studi Geologici

Dott. Geol. Luca Aiazzi

Lotto 4:

S05

Scala:

N° Ord. Art.	Rif E.P.	Descrizione	Quant.					P.U. [€]	Importo [€]	PU DELLA SICUREZZA	ONERI DELLA SICUREZZA	incidenza manodopera	incidenza manodopera €	
GAZEBO OTTAGONALE														
N.			u.m.	nr	B	L	H	QUANTITA'	P.U.					
1	TOS22/1_01.A04.005.001	SCAVO Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. fino alla profondità di m 1,50 scavo fondazione platea												
		Sommano mc	mc		20	1	0,45	9	€ 22,42	€ 201,82	€ 0,13	€ 1,13	34,71%	€ 70,05
2	TOS22/1_PPRC.P17.005.004	CONFERIMENTO A DISCARICA TERRENO COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati) Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03 (riferimento cod. CEER/EER 17 05 04) TERRENO DA SCAVO												
		Sommano tn	tn	1,8	20	1	0,45	16,2	€ 27,66	€ 448,08	€ 0,00	€ 0,00		€ -
3	TOS22/1_01.B04.003.001	CALCESTRUZZI getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 MAGRONE												
		Sommano mc	mc		20	1	0,15	3	€ 146,15	€ 438,46	€ 0,18	€ 0,55	6,93%	€ 30,39
4	TOS22/1_01.B04.006.001	CALCESTRUZZI getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3 PLATEA SP 20CM												
		Sommano mc	mc		20	1	0,2	4	€ 173,01	€ 692,05	€ 0,21	0,84 €	6%	€ 40,55
5	TOS22/1_PR.P10.900.005	Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e carichi ridotti. Servizio di pompaggio - quota fissa per spostamento e primo piazzamento di pompa con braccio fino a 42 m												
		Sommano cad	cad		1	1	1	1	€ 281,39	€ 281,39	€ 0,00	0,00 €	0%	€ -
6	TOS22/1_PR.P10.900.009	Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e carichi ridotti. Carichi ridotti - per carichi al di sotto di 8 mc, per ogni mc in meno												
		Sommano mc	mc		1	1	1	4	€ 20,73	€ 82,93	€ 0,00	0,00 €	0%	€ -
7	TOS22/1_RU.M10.001.002	Operaio edile Specializzato per pompaggio a mc calcestruzzo												
		Sommano ore	ore		2,1	1	1	2,1	€ 37,23	€ 78,19	€ 0,00	0,00 €	100%	€ 78,19
8	TOS22/1_01.B02.002.001	CASSEFORME Casseforme di legno per opere di fondazione, plinti, travi rovesce PLATEA SP 20CM												
		SOMMANO mq	mq		15	1	0,2	3	€ 28,16	€ 84,49	€ 0,05	0,16 €	53,09%	€ 44,85
9	S01	ARMATURA PLATEA PRCAM.P06.001.060 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore rete elettrosaldata formato mt 2.00x3.00, Ø 12 mm, maglia 20x20 PLATEA												
		SOMMANO mq	mq	2			20	40	€ 20,91	€ 836,40	€ 0,04	1,56 €	18,43%	€ 154,15
10	S04	GAZEBO LIGNEO Gazebo ottagonale composto da elementi verticali (pilastri) a sezione rettangolare 9x9 accoppiati vincolati a terra con staffe metalliche, travi di banchina 4,5x11,5, puntoni inclinati 7x14, mantovane del tetto con listoni 2,7x9 e perlinato di copertura spessore 20mm. La voce comprende la fornitura e la posa in opera della struttura lignea compreso viti e piastre metalliche di fissaggio, ancoraggio dei pilastri a terra, ed ogni altro onere renda l'opera finita a regola d'arte												
		SOMMANO CAD	CAD		1	1		1	€ 15.679,61	€ 15.679,71	€ 29,49	29,49 €	18,43%	€ 2.889,77
11	S09	FORNITURA E INSTALLAZIONE APPOGGI PILASTRI GAZEBO Fornitura e posa di appoggi pilastri lignei GAZEBO OTTAGONALE con elementi mod F12902 tipo ROTHBLASS, compreso, fissaggio alla platea ed agli elementi lignei.												
		SOMMANO cad	cad		1	1		1	€ 843,03	€ 843,03	€ 1,59	1,59 €	61,83%	€ 521,27
					TOTALE INTERVENTO GAZEBO OTTAGONALE				€ 19.016,64		€ 34,18		INC. MANOD.	€ 3.759,17
STRUTTURA ALLUMINIO MOD ECLETTICA														
N.			u.m.	nr	B	L	H	QUANTITA'	P.U.					
1	TOS22/1_01.A04.005.001	SCAVO Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. fino alla profondità di m 1,50 scavo fondazione platea												
		Sommano mc	mc		4,6	6,6	0,4	12,144	€ 22,42	€ 272,32	€ 0,13	€ 1,53	34,71%	€ 94,52
2	TOS22/1_PPRC.P17.005.004	CONFERIMENTO A DISCARICA TERRENO												

Firmato da:

PAOLETTI SILVIA

codice fiscale PLTSLV74M65G999E

num.serie: 123211585690230571860533369402341071990

emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

valido dal 29/02/2020 al 01/03/2023