




Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



PFC Prato
Forest
City
comune di
PRATO
Codice Fiscale: 84006890481

Progetto

PNRR - MISSIONE 5 - INCLUSIONE E COESIONE - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA RELATIVO A "RIQUALIFICAZIONE VERDE SCOLASTICO PER ATTIVITA' DIDATTICA OPEN AIR"

CUP

C37H21001480001

Titolo

Computo metrico Estimativo

Fase

Progetto Esecutivo

Servizio	Servizio Urbanistica, Transizione Ecologica e Protezione Civile
Dirigente del servizio	Arch. Pamela Bracciotti
Responsabile Unico del Procedimento	Arch. Michela Brachi

Progettisti delle opere architettoniche

Arch. Massimo Fabbri - Ing. Alessandro Pazzagli

Collaborazione

Arch. Martina Melani - Arch. Gianni Balloni

Forestazione urbana

Dott. Agr. Paolo Bellocchi - Arch. Antonella Perretta

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione

Geom. Andrea Landi

Progettazione opere strutturali

Ing. Silvia Paoletti

Tecnico rilevatore

Geom. David Cinalli

Studi Geologici

Dott. Geol. Luca Aiazzi

Lotto 5:

S05

Scala:

RIQUALIFICAZIONE VERDE SCOLASTICO PER ATTIVITA' DIDATTICA OPEN AIR												
LOTTO DI RIFERIMENTO	UBICAZIONE MANUFATTO		TIPOLOGIA MANUFATTO		NR.	P.U. INTERVENTO		IMPORTO INTERVENTO		ONERI DELLA SICUREZZA		INCIDENZA MANODOPERA
RIEPILOGO												
LOTTO 05												
	Scuola primaria statale Virginia Frosini e Scuola secondaria I grado statale Buricchi		Struttura in alluminio coperta 600X400X295		1		€ 21.530,24	€ 21.530,24		€ 34,06		€ 6.516,67
	Scuola infanzia Statale Borgo e Nido Le Girandole, via San Paolo, 149 Prato		Gazebo ottagonale		1		€ 19.016,64	€ 19.016,64		€ 34,18		€ 3.759,17
	Scuola infanzia Statale Il Pino, via Galcianese, 20 Prato		Struttura in acciaio scoperta a lamelle 1000x400xh300		1		€ 7.720,45	€ 7.720,45		€ 8,89		€ 2.486,39
	Scuola infanzia statale Chiesanuova, Via Enrico Toti, 40/41 Prato		Gazebo ottagonale		8		€ 19.016,64	€ 152.133,16		€ 273,45		€ 30.073,39

N° Ord. Art.	Rif E.P.	Descrizione	Quant.					P.U. [€]	Importo [€]	PU DELLA SICUREZZA	ONERI DELLA SICUREZZA	Incidenza manodopera	incidenza manodopera €	
GAZEBO OTTAGONALE														
N.			u.m.	nr	B	L	H	QUANTITA'	P.U.					
1	TOS22/1_01.A04.005.001	SCAVO Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. fino alla profondità di m 1,50 scavo fondazione platea												
		Sommano mc	mc		20	1	0,45	9	€ 22,42	€ 201,82	€ 0,13	€ 1,13	34,71%	€ 70,05
2	TOS22/1_PPRC.P17.005.004	CONFERIMENTO A DISCARICA TERRENO COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati) Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03 (riferimento cod. CEER/EER 17 05 04) TERRENO DA SCAVO												
		Sommano tn	tn	1,8	20	1	0,45	16,2	€ 27,66	€ 448,08	€ 0,00		€ -	
3	TOS22/1_01.B04.003.001	CALCESTRUZZI getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 MAGRONE												
		Sommano mc	mc		20	1	0,15	3	€ 146,15	€ 438,46	€ 0,18	€ 0,55	6,93%	€ 30,39
4	TOS22/1_01.B04.006.001	CALCESTRUZZI getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3 PLATEA SP 20CM												
		Sommano mc	mc		20	1	0,2	4	€ 173,01	€ 692,05	€ 0,21	0,84 €	6%	€ 40,55
5	TOS22/1_PR.P10.900.005	Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e carichi ridotti. Servizio di pompaggio - quota fissa per spostamento e primo piazzamento di pompa con braccio fino a 42 m												
		Sommano cad	cad		1	1	1	1	€ 281,39	€ 281,39	€ 0,00	0,00 €	0%	€ -
6	TOS22/1_PR.P10.900.009	Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e carichi ridotti. Carichi ridotti - per carichi al di sotto di 8 mc, per ogni mc in meno												
		Sommano mc	mc		1	1	1	4	€ 20,73	€ 82,93	€ 0,00	0,00 €	0%	€ -
7	TOS22/1_RU.M10.001.002	Operaio edile Specializzato per pompaggio a mc calcestruzzo												
		Sommano ore	ore		2,1	1	1	2,1	€ 37,23	€ 78,19	€ 0,00	0,00 €	100%	€ 78,19
8	TOS22/1_01.B02.002.001	CASSEFORME Casseforme di legno per opere di fondazione, plinti, travi rovesce PLATEA SP 20CM												
		SOMMANO mq	mq		15	1	0,2	3	€ 28,16	€ 84,49	€ 0,05	0,16 €	53,09%	€ 44,85
9	S01	ARMATURA PLATEA PRCAM.P06.001.060 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore rete elettrosaldata formato mt 2.00x3.00, Ø 12 mm, maglia 20x20 PLATEA												
		SOMMANO mq	mq	2			20	40	€ 20,91	€ 836,40	€ 0,04	1,56 €	18,43%	€ 154,15
10	S04	GAZEBO LIGNEO Gazebo ottagonale composto da elementi verticali (pilastri) a sezione rettangolare 9x9 accoppiati vincolati a terra con staffe metalliche, travi di banchina 4,5x11,5, puntoni inclinati 7x14, mantovane del tetto con listoni 2,7x9 e perlinato di copertura spessore 20mm. La voce comprende la fornitura e la posa in opera della struttura lignea compreso viti e piastre metalliche di fissaggio, ancoraggio dei pilastri a terra, ed ogni altro onere renda l'opera finita a regola d'arte												
		SOMMANO CAD	CAD		1	1		1	€ 15.679,61	€ 15.679,71	€ 29,49	29,49 €	18,43%	€ 2.889,77
11	S09	FORNITURA E INSTALLAZIONE APPOGGI PILASTRI GAZEBO Fornitura e posa di appoggi pilastri lignei GAZEBO OTTAGONALE con elementi mod F12902 tipo ROTHBLASS, compreso, fissaggio alla platea ed agli elementi lignei.												
		SOMMANO cad	cad		1	1		1	€ 843,03	€ 843,03	€ 1,59	1,59 €	61,83%	€ 521,27
					TOTALE INTERVENTO GAZEBO OTTAGONALE				€ 19.016,64		€ 34,18		INC. MANOD.	€ 3.759,17
STRUTTURA ALLUMINIO MOD ECLETICA														
N.			u.m.	nr	B	L	H	QUANTITA'	P.U.					
1	TOS22/1_01.A04.005.001	SCAVO Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. fino alla profondità di m 1,50 scavo fondazione platea												
		Sommano mc	mc		4,6	6,6	0,4	12,144	€ 22,42	€ 272,32	€ 0,13	€ 1,53	34,71%	€ 94,52
2	TOS22/1_PPRC.P17.005.004	CONFERIMENTO A DISCARICA TERRENO												

Firmato da:

PAOLETTI SILVIA

codice fiscale PLTSLV74M65G999E

num.serie: 123211585690230571860533369402341071990

emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

valido dal 29/02/2020 al 01/03/2023