



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



**comune di  
PRATO**  
Codice Fiscale: 84006890481

*Progetto:*

**INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI CAMPI ESISTENTI :**

LOTTO I \_ CAMPO DA RUGBY "MONTANO"

LOTTO II \_ CAMPO DA CALCIO "MALISETI"

LOTTO III \_ CAMPO DA CALCIO "RIBELLI"

LOTTO IV \_ CAMPO DA CALCIO " FANTACCINI "

**LOTTO I \_ REALIZZAZIONE MANTO IN ERBA SINTETICA CAMPO  
DA RUGBY "MONTANO"  
CUP: C37H21001490001**

*Titolo:*

**PSC - ELENCO PREZZI**

*Fase:*

**PROGETTO ESECUTIVO**

Servizio: **Edilizia Scolastica e Sportiva**  
Dirigente del Servizio: **Arch. Laura Magni**  
Responsabile Unico del Procedimento: **Arch. Stefano Daddi**

*Progettisti:*

*Progetto*

*Architettonico:*

Arch. Laura Benfante

Arch. Cecilia Arianna Gelli

Geom. Serena Orlandi

*Progetto Impianti:*

Azeta Progetti Studio Tecnico Associato  
Ing. Rossano Nucci

*Coordinatore sicurezza in  
fase di progetto ed esecuzione:*

Azeta Progetti Studio Tecnico Associato  
Geom. Luca Giorgi

*Progetto strutturale:*

Ing. Francesco Sanzo

**Elaborato: I\_PSC\_ELN - PSC - ELENCO PREZZI**

**Scala: -**

Spazio riservato agli uffici:

**Data: Marzo 2023**

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** PNRR – M.5-Inclusione e Coesione- C.2 – Inv.2.1 “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale finanziato dall’Unione Europea-Next Generation EU – Progetto di rigenerazione urbana relativo a vari campi di calcio e di rugby : interventi di riqualificazione dei campi esistenti. LOTTO I - Campo Rugby

**COMMITTENTE:** Comune di Prato

SANTA CROCE SULL'ARNO, 06/03/2023

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1	<b>euro (zero/00)</b>		0,00
Nr. 2 NP 3	Fornitura e installazione di lavamani di qualsiasi materiale, compreso allacciamenti idrici e scarico, per tutta la durata del cantiere e smontaggio finale <b>euro (centotrentacinque/00)</b>	a corpo	135,00
Nr. 3 NP 4	Oneri per la bagnatura del fondo durante le operazioni di scavo eseguito con qualsiasi mezzo (autobotte o impianto mobile a pioggia). <b>euro (seicentovantacinque/00)</b>	a corpo	695,00
Nr. 4 NP 5	Calo e posizionamento della vasca monoblocco di accumolo con ausilio di autogru. Autogru braccio rotante portata 16-18 t. incluso operatore conducente, personale a terra in fase di calo, carburanti di consumo. <b>euro (trecentovantasei/14)</b>	a corpo	396,14
Nr. 5 TOS23_17.N 05.002.012	Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, incluso nolo per il primo mese. <b>euro (tredici/51)</b>	ml	13,51
Nr. 6 TOS23_17.N 05.002.014	Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese. <b>euro (ventidue/19)</b>	cad	22,19
Nr. 7 TOS23_17.N 05.002.015	Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa. <b>euro (cinque/60)</b>	ml	5,60
Nr. 8 TOS23_17.N 05.002.017	Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento. <b>euro (nove/69)</b>	cad	9,69
Nr. 9 TOS23_17.N 05.002.018	Recinzioni e accessi di cantiere Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per area adibita a cantiere realizzata in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, calcolato al m per ogni mese di utilizzo ed esclusa segnaletica <b>euro (uno/10)</b>	ml	1,10
Nr. 10 TOS23_17.N 05.002.020	Recinzioni e accessi di cantiere Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per area adibita a cantiere realizzata con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento, esclusa segnaletica e calcolato cad per ogni mese di utilizzo <b>euro (cinque/56)</b>	cad	5,56
Nr. 11 TOS23_17.N 05.007.051	Delimitazione e protezione aree a rischio Fornitura ed installazione rete di protezione, schermatura 90 %. <b>euro (due/29)</b>	m <sup>2</sup>	2,29
Nr. 12 TOS23_17.N 06.004.010	Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio. adibito ad ufficio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile <b>euro (trecentosei/55)</b>	cad	306,55
Nr. 13 TOS23_17.N 06.004.011	idem c.s. ...smontaggio. adibito a spogliatoio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile <b>euro (trecentosei/55)</b>	cad	306,55
Nr. 14 TOS23_17.N 06.005.001	WC chimici portatile senza lavamani - noleggio mensile <b>euro (duecentoundici/12)</b>	cad	211,12
Nr. 15 TOS23_17.P 05.001.003	Recinzioni e accessi di cantiere Rete di recinzione in plastica colore arancio, altezza cm 180 <b>euro (uno/94)</b>	m	1,94
Nr. 16 TOS23_17.P 07.002.001	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria, certificata CE secondo la UNI EN 12352:2006 <b>euro (diciassette/08)</b>	cad	17,08
Nr. 17 TOS23_17.P 07.002.007	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Segnale stradale tondo da cantiere, per la segnalazione temporanea, in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola, montato su portasegnaletica con maniglia di trasporto in lamiera stampata e verniciata con sbarra stabilizzatrice porta zavorra, cl.2. <b>euro (quarantaquattro/24)</b>	cad	44,24
Nr. 18 TOS23_17.P 07.002.009	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Sacchi in tela plastificata rinforzata, possono contenere Kg 25 di sabbia arrivando a metà capienza, misure cm 60x40 <b>euro (sette/12)</b>	cad	7,12
Nr. 19 TOS23_17.P 07.004.001	Mezzi antincendio Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite staffe e corredato di cartello di segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 6. <b>euro (cinquantasei/84)</b>	cad	56,84



Firmato da:

**giorgi luca**

codice fiscale GRGLCU62A03D8150

num.serie: 121110348872177780886416615109066998803

emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

valido dal 08/01/2021 al 09/01/2026