



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



comune di
PRATO
Codice Fiscale: 84006890481

Progetto

**EX CONSERVATORIO SANTA CATERINA, VIA SANTA CATERINA 11,
RESTAURO ANTICHE MURA E FACCIATE DELLA CORTE DEL
TEATRO**

CUP

C35F21000010005

Titolo

Computo metrico estimativo

Fase

Progetto Esecutivo


Servizio	Servizio Edilizia storico monumentale ed immobili comunali, Politiche energetiche e Datore di Lavoro
Dirigente del servizio	Arch. Francesco Caporaso
Responsabile Unico del Procedimento	Arch. Francesco Procopio

Progettista delle opere architettoniche

Arch. Francesco Procopio - Comune di Prato
Ing. Francesca Macera - Comune di Prato

Coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione

Ing. Francesca Macera - Comune di Prato



Elaborato C: COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Spazio riservato agli uffici:

COMPUTO METRICO

OGGETTO: EX CONSERVATORIO SANTA CATERINA
Via Santa Caterina 11
Restauro antiche mura e facciate della corte del teatro
CUP: C35F21000010005

COMMITTENTE: Comune di Prato

Data, 24/04/2023

IL TECNICO
Ing. Francesca Macera

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	OG2 - Opere edili (SpCat 1)							
1 TOS23_02.A 03.011.003	Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di cm 3; escluso eventuale egolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisoria su pareti interne ed esterne con intonaco a cemento Facciata antiche mura					45,00		
	SOMMANO m ²					45,00	13,63	613,35
2 TOS23_03.A 03.021.002	Rimozione di intonaco a distacco agevole, fino a ritrovare il vivo della muratura, compreso scarnitura dei giunti e spazzolatura della muratura stessa di calce aerea in buone condizioni di consistenza Facciate da dipingere 10% *(par.ug.=782*10/100) Parte postuma delle mura antiche 10% *(par.ug.=12,50*10/100)	78,20				78,20		
		1,25				1,25		
	SOMMANO m ²					79,45	17,88	1'420,57
3 TOS23_03.F 10.003.003	Pulitura di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interne o esterne. mediante rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti su superfici ad int ... atura mediante applicazione di materiale assorbente e successiva rimozione, lo sgombero dei rifiuti dal piano di lavoro. (par.ug.=(782-78,2)) (par.ug.=12,50-1,25)	703,80				703,80		
		11,25				11,25		
	SOMMANO m ²					715,05	31,36	22'423,97
4 TOS23_03.E 01.001.001	Intonaco a base di calce su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne o interne. "all'antica", liscio a mestola, dello spessore medio non inferiore a cm 2, con ... ta tirata e liscio a mestola seguendo l'andamento delle murature, compreso accurato lavaggio della superficie muraria. Muro confine Cicognini					78,20		
						1,25		
						69,38		
	SOMMANO m ²					148,83	77,43	11'523,91
5 TOS23_02.A 03.033.001	Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ... rficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26 per infissi in legno					1,00		
	SOMMANO m ²					1,00	21,22	21,22
6 TOS23_02.F 04.055.002	Verniciatura di facciate esterne di supporti idonei. con pittura con una mano di fissativo e due mani di vernice Facciata nella corte Facciata su strada Facciata antiche mura					323,00		
						459,00		
						12,50		
	SOMMANO m ²					794,50	25,57	20'315,37
7 TOS23_01.F 04.011.001	Preparazione alla verniciatura di opere metalliche Leggera carteggiatura e spolveratura di opere in ferro nuove non imbrattate per catene in facciata					2,24		
	A RIPORTARE					2,24		56'318,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2,24		56'318,39
	SOMMANO m ²					2,24	4,02	9,00
8 TOS23_PR.P 26.103.001	Antiruggine Convertitore di ruggine in soluzione fosfatante (p.s. 1,00) per catene in facciata					2,24		
	SOMMANO l					2,24	15,99	35,82
9 TOS23_01.F 04.012.010	Verniciatura di opere metalliche con due mani di smalto sintetico in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine per catene in facciata					2,24		
	SOMMANO m ²					2,24	8,61	19,29
10 TOS23_03.F 11.001.001	Stuccatura di paramento in mattoni facciavista su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne o interne. mediante spazzolatura delle murature, raschiatura e lavatur ... iciale con grassello e rena finissima a punta di mestola; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.					125,00		
	SOMMANO m ²					125,00	71,37	8'921,25
11 TOS23_06.I0 4.066.022	Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio Griglia di ripresa a ... orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 500 mm; base 500 mm					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	179,39	1'076,34
12 TOS23_02.A 03.032.001	Smontaggio di docce, raccordi, pluviali, converse e simili, compreso disancoraggio dai sostegni; misurazione sviluppo per lunghezza: per qualsiasi dimensione					21,00		
	SOMMANO m ²					21,00	14,48	304,08
13 TOS23_01.F 05.005.002	Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, diametro 10 cm., aggraffati, completi di braccioli per colonne normali : in rame spess. 8/10 mm.					21,00		
	SOMMANO m					21,00	61,41	1'289,61
14 TOS23_RU. M10.001.002	Operaio edile Specializzato Per tutte le opere di assistenza necessarie per rendere l'opera finita e a regola d'arte compreso smontaggio, montaggio e fornitura di rete metallica antivoltile facciata su strada cm 2x2, compreso sistemazione elementi metallici in facciata.					33,00		
	SOMMANO ora					33,00	37,23	1'228,59
15 TOS23_RU. M10.001.003	Operaio edile Qualificato Per tutte le opere di assistenza necessarie per rendere l'opera finita e a regola d'arte compreso, smontaggio, montaggio e fornitura di rete metallica antivoltile facciata su strada cm 2x2, compreso sistemazione elementi metallici in facciata.					33,00		
	SOMMANO ora					33,00	34,59	1'141,47
	A RIPORTARE							70'343,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							70'343,84
16 TOS23_RU. M10.001.004	Operaio edile Comune Per tutte le opere di assistenza necessarie per rendere l'opera finita e a regola d'arte compreso, smontaggio, montaggio e fornitura di rete metallica antivoltatile facciata su strada cm 2x2, compreso sistemazione elementi metallici in facciata.					33,00		
	SOMMANO ora					33,00	31,20	1'029,60
17 TOS23_02.A 07.001.001	Carico, trasporto e scarico a mano su autocarro portata mc 3,50					7,00		
	SOMMANO m³					7,00	61,35	429,45
18 TOS23_02.A 07.011.001	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. da demolizioni di qualsiasi genere					7,00		
	SOMMANO m³					7,00	43,68	305,76
19 TOS23_PRR EC.P17.001. 001	Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche cemento (riferimento cod. CEER/EER 17 01 01)					5,00		
	SOMMANO Tn					5,00	22,44	112,20
	OS6 - Infissi (SpCat 2)							
20 TOS23_PR.P 70.002.060	FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:20 ... ella UNI 7697 con marcatura CE, infisso bianco, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D					1,00		
	SOMMANO m²					1,00	278,52	278,52
	Sicurezza (SpCat 3)							
21 NP-SIC-01	Installazione del quadro elettrico di cantiere certificato. Quadro generale di distribuzione per cantiere termoplastico aintiuerto e autoestinguente. Centralino con portello a chiave per alloggio interruttori serie modulare, grado di protezione IP66, conforme CEI 17/13-4 per utenze fino a 18 Kw.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	266,70	266,70
22 TOS23_17.P 07.004.001	Mezzi antincendio Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite staffe e corredato di cartello di segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 6.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	56,84	113,68
23 TOS23_17.P 07.003.001	Attrezzature di primo soccorso Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	97,85	97,85
	A RIPORTARE							72'977,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							72'977,60
24 TOS23_17.P 07.003.002	Attrezzature di primo soccorso Kit levaschegge costituito da una valigetta dim. cm 23x17x4,5h contenente l'occorrente per togliere dagli occhi schegge metalliche o di altra natura					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	29,31	29,31
25 TOS23_17.P 07.003.003	Attrezzature di primo soccorso Kit lavaocchi per primo soccorso di lavaggio e medicazione degli occhi					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	13,18	13,18
26 TOS23_17.N 06.005.001	WC chimici portatili senza lavamani - noleggio mensile					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	211,12	633,36
27 TOS23_17.N 06.004.002	Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich au ... o montaggio e smontaggio. Ad uso spogliatoio dotato di armadietti a due scomparti, dim. m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	617,12	1'851,36
28 TOS23_17.N 05.002.012	Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, incluso nolo per il primo mese.					24,00		
	SOMMANO ml					24,00	13,51	324,24
29 TOS23_17.N 05.002.015	Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa.					24,00		
	SOMMANO ml					24,00	5,60	134,40
30 TOS23_17.N 05.002.018	Recinzioni e accessi di cantiere Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per area adibita a cantiere realizzata in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, calcolato al m per ogni mese di utilizzo ed esclusa segnaletica (par.ug.=24*3)	72,00				72,00		
	SOMMANO ml					72,00	1,10	79,20
31 TOS23_17.N 05.003.060	Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in tubo e giunto, ... misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese.					35,00		
	SOMMANO m²					35,00	20,89	731,15
32 TOS23_17.N	Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico,							
	A R I P O R T A R E							76'773,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							76'773,80
05.003.061	con 3 lati di m 1,80 in tubo e giunto, ... mpiuto e finito a regola d'arte, misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna.					35,00		
	SOMMANO m ²					35,00	9,20	322,00
33 TOS23_17.N	Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese di castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1 ... er perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.							
05.003.062	(par.ug.=35*3)	105,00				105,00		
	SOMMANO m ²					105,00	1,61	169,05
34 TOS23_AT. N10.001.004	Ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica. Montaggio ponteggio, incluso nolo per il primo mese.					1'147,00		
	SOMMANO m ²					1'147,00	18,07	20'726,29
35 TOS23_AT. N10.001.005	Ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica. Smontaggio ponteggio					1'147,00		
	SOMMANO m ²					1'147,00	7,71	8'843,37
36 TOS23_AT. N10.001.010	Ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.							
	(par.ug.=1147*3)	3441,00				3'441,00		
	SOMMANO m ²					3'441,00	3,03	10'426,23
37 TOS23_AT. N10.011.002	Fornitura ed installazione rete di protezione. schermatura 90 %					1'147,00		
	SOMMANO m ²					1'147,00	2,52	2'890,44
38 TOS23_17.N 07.002.015	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Noleggio segnaletica cantieristica di divieto, obbligo, pericolo, sicurezza da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri, per un mese.							
	(par.ug.=2*3)	6,00				6,00		
	SOMMANO cad					6,00	29,00	174,00
	OG2 - Opere edili (SpCat 1)							
39	Arrotondamento					-1,00		
	SI DETRAGGONO					-1,00	25,18	-25,18
	Parziale LAVORI A MISURA euro							120'300,00
	TOTALE euro							120'300,00
	A RIPORTARE							120'300,00

Firmato da:

FRANCESCO PROCOPIO

codice fiscale PRCFNC56D04C352C

num.serie: 330792057269158925

emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

valido dal 21/11/2022 al 21/11/2025