




Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



comune di
PRATO
Codice Fiscale: 84006890481

PNRR - Missione 5 – Inclusione e Coesione – Componente 2 - Sottocomponente 1-
Investimento 1.3 "Housing temporaneo e stazione di Posta"
finanziato dall'Unione Europea - NextGeneration EU - Sub-Investimento 1.3.2

STAZIONE DI POSTA- CENTRO SERVIZI - VIA A. ZARINI 1

CUP

G64H22000330006

Titolo

Computo metrico estimativo opere architettoniche

Fase

Progetto Esecutivo

Servizio	Servizio Edilizia storico monumentale ed immobili comunali, Politiche energetiche e Datore di Lavoro
Dirigente del servizio	Arch. Francesco Caporaso
Responsabile Unico del Progetto	Arch. Antonio Silvestri

Progettisti delle opere architettoniche

Arch. Antonella Gesualdi - Comune di Prato

Progettista opere strutturali

Ing. Francesco Sanzo - Comune di Prato

Progettista opere impiantistiche

Ing. Gherardo Montano

Progettista acustica

Arch. Solange Sauro

Coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione

Arch. Antonella Gesualdi - Comune di Prato

Coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione

Tavola: **A-CME**

Scala:

Spazio riservato agli uffici:

Legenda codici

A - opere architettoniche
E - impianti elettrici
M - impianti meccanici
SIC - sicurezza



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	OPERE EDILI (SpCat 1)							
	scavi (Cat 1)							
1 / 3 TOS24_01.A04.0 08.001	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza f ... ntiere, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali scannafosso		11,60	1,000	1,500	17,40		
	SOMMANO m ³					17,40	7,98	138,85
2 / 4 TOS24_01.A04.0 14.001	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza f ... ntiere, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali DEMOLIZIONE SOLAIO CONTROTERRA piano terra edificio A magazzino lavanderia piano seminterrato edificio B magazzino	39,50 78,00 61,00			0,500 0,500 0,500	19,75 39,00 30,50		
	SOMMANO m ³					89,25	99,52	8'882,16
3 / 5 TOS24_02.A04.0 12.001	Scavo a sezione ristretta obbligata in terreni sciolti e / ... ttfondazione eseguito a mano per profondità fino a m 1,00 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali pozzetti degrassatori pozzetti acque meteoriche tubazioni collegamento fossa ascensore scannafosso	2,00 6,00	1,00 0,40	1,000 0,400	1,000 0,400	2,00 0,38		
	SOMMANO m ³					10,92	159,51	1'741,85
	Parziale scavi (Cat 1) euro							10'762,86
	demolizioni e smontaggi (Cat 2)							
4 / 1 TOS24_02.A03.0 52.002	Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, c ... osa del manufatto stesso per una sezione da 25,01 a 50 cm² Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali					50,00		
	SOMMANO m					50,00	30,50	1'525,00
5 / 2 TOS24_02.A03.0 53.001	Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, c ... la posa del manufatto stesso fino ad una sezione di 25 cm² Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali					350,00		
	SOMMANO m					350,00	7,98	2'793,00
6 / 6 TOS24_02.A03.0 01.004	Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altez ... on malta idraulica, a due o più teste, situata fuori terra Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali piano terra rialzato- edificio B porta finestra balcone ingresso tramezzi cucina/soggiorno *(lung.=1+2,5+2,7) wc camera/ camera *(lung.=1,1+0,75+0,4+5,5) piano primo -edificio A		1,10 1,50 6,20 0,55 7,75	0,150 0,100 0,100 0,100 0,100	2,600 3,100 3,100 3,100 3,100	0,43 0,47 1,92 0,17 2,40		
	A R I P O R T A R E					5,39		15'080,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5,39		15'080,86
	tramezzi bagno/ambulatorio *(lung.=2,6+1,1+0,6+0,8) tramezzi ingresso/bagno dis. *(lung.=1,50+0,8) tramezzo soggiorno tramezzi cucina Esterno-cavedio esterno		5,10 2,30 4,15 3,20 0,95	0,100 0,100 0,100 0,100 0,450	3,100 3,100 3,100 3,100 8,500	1,58 0,71 1,29 0,99 3,63		
	SOMMANO m ³					13,59	123,88	1'683,53
7 / 7 TOS24_02.A03.0 05.002	Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di ... i mc 0,50: su muratura di mattoni pieni a due o piu' teste Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali ingresso via zarini piano terra- edificio A porta finestra prospetto nord-est ingresso uffici apertura nuovi varchi via zarini piano primo edificio A Wc (finestra prospetto nord-est) piano terra rialzato edificio B nuova finestra camera (prospetto sud-est) wc (fienstra prospetto sud-est) camera (prospetto sud-ovest)	2,00	1,60 1,20 1,10 1,80 0,95 1,10 0,95 0,05	0,300 1,000 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300	2,200 2,200 2,200 2,200 0,700 1,700 0,700 1,700	1,06 1,20 0,73 2,38 0,20 0,56 0,20 0,03		
	SOMMANO m ³					6,36	885,99	5'634,90
8 / 8 TOS24_02.A03.0 31.001	Rimozione di manto impermeabilizzante posto su coperture ... l calo a terra del materiale per manti rigidi o semirigidi Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali guaina copertura					290,00		
	SOMMANO m ²					290,00	6,58	1'908,20
9 / 9 TOS24_02.A03.0 07.005	Demolizione completa di solai, piani o inclinati, a quals ... onaco per solaio in C.A. con soletta piena e travi a vista Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali asola per accesso in copertura		0,90	1,000	0,500	0,45		
	SOMMANO m ³					0,45	595,29	267,88
10 / 10 TOS24_02.A03.0 09.002	Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e ves ... nto di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali piano terra rialzato edificio B cucina soggiorno ingresso bagno camera singola camera doppia disimpegno balcone piano primo edificio A ingresso cucina soggiorno camera camera camera disimp bagno loggia 1 loggia 2 piano seminterrato/terra		11,70 18,55 6,10 5,80 12,30 21,00 11,50 1,90 8,00 10,35 21,95 16,50 15,60 14,50 8,40 8,50 8,40 7,80			11,70 18,55 6,10 5,80 12,30 21,00 11,50 1,90 8,00 10,35 21,95 16,50 15,60 14,50 8,40 8,50 8,40 7,80		
	A R I P O R T A R E					208,85		24'575,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					208,85		24'575,37
	edificio A magazzino		39,50			39,50		
	lavanderia		77,20			77,20		
	edificio B magazzino		60,50			60,50		
	esterno		14,00			14,00		
	resede		14,00			14,00		
	pianerottolo		10,40			10,40		
	SOMMANO m²					424,45	17,29	7'338,74
11 / 11 TOS24_02.A03.0 10.003	Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco : in carta da parati Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali piano terra rialzato edificio B camera *(lung.=14,32-4)		10,32		3,100	31,99		
	camera *(lung.=18,62-5,5)		13,12		3,100	40,67		
	piano primo edificio A camera		16,20		3,100	50,22		
	camera		16,40		3,100	50,84		
	SOMMANO m²					173,72	16,11	2'798,63
12 / 12 TOS24_02.A03.0 10.001	Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso ... Ile posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali piano terra edificio A lavanderia *(lung.=12,30+2,6+16,40+1,5+1,6+7,90+7,15)		49,45		1,500	74,18		
	piano terra rialzato edificio B cucina		14,40		1,500	21,60		
	bagno		8,70		1,500	13,05		
	piano primo edificio A cucina		12,90		1,500	19,35		
	bagno		11,70		1,500	17,55		
	SOMMANO m²					145,73	10,34	1'506,85
13 / 13 TOS24_02.A03.0 33.001	Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi p ... otte su muri di spessore fino a cm 26 per infissi in legno Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali piano terra edificio A magazzino	1,00		3,600	3,500	12,60		
	piano terra rialzato edificio B cucina	1,00		1,100	2,700	2,97		
	soggiorno	1,00		1,100	1,700	1,87		
		1,00		2,200	2,700	5,94		
	bagno	1,00		0,900	2,100	1,89		
	camera	1,00		1,100	1,700	1,87		
	camera	1,00		1,100	1,700	1,87		
	porte interne	6,00		0,800	2,050	9,84		
	porte interne	1,00		1,000	3,050	3,05		
	piano primo edificio A cucina	1,00		1,000	2,700	2,70		
	soggiorno	1,00		1,950	2,700	5,27		
	camera	1,00		1,100	2,700	2,97		
	camera	1,00		1,100	1,700	1,87		
	bagno	1,00		0,900	1,050	0,95		
	camera	1,00		1,100	1,700	1,87		
	porte interne	7,00		0,800	2,050	11,48		
	porte interne	1,00		1,000	2,200	2,20		
	avvolgibili e cassonetti piano terra rialzato edificio B camera			0,500	1,700	0,85		
	camera			0,500	1,700	0,85		
	soggiorno			0,500	1,700	0,85		
	soggiorno			0,500	2,700	1,35		
	A R I P O R T A R E					75,11		36'219,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					75,11		36'219,59
	cucina piano primo edificio A camera camera soggiorno cucina camera			0,500 0,500 0,500 0,500 0,500	2,700 1,700 1,700 2,700 2,700	1,35 0,85 0,85 1,35 1,35		
	SOMMANO m ²					82,21	22,39	1'840,68
14 / 14 TOS24_02.A03.0 33.002	Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi p ... te su muri di spessore fino a cm 26 per infissi in metallo Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali <i>porte e finestre</i> piano seminterrato/terra magazzino edificio A -porta magazzino edificio B porta magazzino edificio B finestra lavanderia edificio A finestre finestre porte-finestre ingresso piano primo edificio A terrazzo chiuso vano scale		1,00 1,00	1,100 1,200 5,500	1,800 2,400 0,500	1,98 2,88 2,75		
	SOMMANO m ²					36,39	34,06	1'239,44
15 / 15 TOS24_02.A03.0 33.003	Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi p ... iere, cancellate ed inferriate in ferro a disegno semplice Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali piano seminterrato edificio A magazzino lavanderia piano terra rialzato edificio B soggiorno camera doppia camera piano primo edificio A camera	1,00 2,00	1,00 1,00 1,00 1,00	3,600 1,200 2,200 1,100 1,100	3,500 3,200 2,700 1,700 1,700	12,60 7,68 5,94 1,87 1,87		
	SOMMANO m ²					31,83	34,11	1'085,72
16 / 16 TOS24_02.A03.0 34.002	Smontaggio di vetri di qualsiasi tipo in lastra fino a mq ... tri riutilizzabili, compreso accantonamento al piano d'uso Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali si considera il 65% come parte vetrata per infissi in legno Vedi voce n° 13 [m ² 82.21] si considera il 75% come parte vetrata per infissi in metallo Vedi voce n° 14 [m ² 36.39]	0,65 0,75				53,44 27,29		
	SOMMANO m ²					80,73	9,82	792,77
17 / 17 TOS24_02.A03.0 39.001	Smontaggio di lastre in pietra o marmo per rivestimenti, ... tante di qualsiasi dimensione fino ad uno spessore di cm 5 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali piano seminterrato resede magazzino edificio A lavanderia edificio A magazzino edificio B		0,85 0,30 3,60 1,07 1,20 3,20 3,80 5,50	2,500 2,500 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300		2,13 0,75 1,08 0,32 0,36 0,96 1,14 1,65		
	A R I P O R T A R E					8,39		41'178,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					8,39		41'178,20
	vano scale	22,00	1,20	0,300		7,92		
		25,00	1,20	0,180		5,40		
	piano terra rialzato edificio B							
	cucina		1,10	0,300		0,33		
	soggiorno		1,10	0,300		0,33		
			2,20	0,300		0,66		
	bagno		0,90	0,300		0,27		
	camera		1,10	0,300		0,33		
	camera		1,10	0,300		0,33		
	piano primo edificio A							
	camera		1,10	0,300		0,33		
	camera		1,10	0,300		0,33		
	soggiorno		1,95	0,300		0,59		
	bagno		0,90	0,300		0,27		
	camera		1,10	0,300		0,33		
	cucina		1,10	2,700		2,97		
	SOMMANO m ²					28,78	25,59	736,48
18 / 18 TOS24_02.A03.0 09.004	Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e ves ... colino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e spessore Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	piano seminterrato							
	redede		4,50			4,50		
	magazzino edificio B		30,00			30,00		
	piano terra rialzato edificio B							
	soggiorno		19,00			19,00		
	ingresso		10,90			10,90		
	disimpegno		19,50			19,50		
	camera singola		14,30			14,30		
	camera doppia		18,60			18,60		
	piano primo edificio A							
	ingresso		12,00			12,00		
	disimpegno		12,80			12,80		
	soggiorno		19,20			19,20		
	camera		16,20			16,20		
	camera		16,40			16,40		
	camera		16,50			16,50		
	SOMMANO m					209,90	4,58	961,34
19 / 19 TOS24_02.A03.0 11.003	Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della m ... ionale su pareti interne ed esterne con intonaco a cemento Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	piano seminterrato							
	magazzino edificio A							
	pareti	0,70		29,500	3,550	73,31		
	lavanderia edificio A							
	pareti *(larg.=19+18,5+18,9+18-1,95-1,6)	0,70		70,850	3,250	161,18		
	magazzino edificio B							
	pareti	0,70		33,850	2,560	60,66		
	centrale termica							
	pareti	0,70		20,600	2,600	37,49		
	vano scale							
	pareti	0,70		16,200	7,650	86,75		
	piano terra rialzato edificio B							
	cucina							
	pareti	0,70		15,700	3,100	34,07		
	soggiorno							
	pareti	0,70		15,700	3,100	34,07		
	ingresso							
	disimpegno							
	pareti	0,70		17,500	3,100	37,98		
	bagno							
	pareti	0,70		9,600	3,100	20,83		
	camera							
	pareti *(larg.=14,32-1,1-4)	0,70		9,220	3,100	20,01		
	camera							
	pareti *(larg.=18,6-5,5)	0,70		13,100	3,100	28,43		
	A R I P O R T A R E					594,78		42'876,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					594,78		42'876,02
	piano primo edificio A							
	<i>camera</i>							
	pareti	0,70		16,200	3,100	35,15		
	<i>bagno</i>							
	pareti *(larg.=11,7-2,6)	0,70		9,100	3,100	19,75		
	<i>camera</i>							
	pareti *(larg.=16,4-3,9)	0,70		12,500	3,100	27,13		
	<i>disimpegno</i>							
	pareti *(larg.=12,8-4,1-2,2)	0,70		6,500	3,100	14,11		
	<i>camera</i>							
	pareti	0,70		16,400	3,100	35,59		
	<i>soggiorno</i>							
	pareti *(larg.=19,2-4)	0,70		15,200	3,100	32,98		
	<i>cucina</i>							
	pareti *(larg.=12,9-3,2)	0,70		9,700	3,100	21,05		
	<i>ingresso</i>							
	pareti *(larg.=11,9-1,1-3,2)	0,70		7,600	3,100	16,49		
	considerato il 70%							
	facciate esterne							
	prospetto nord	0,30		137,500		41,25		
	Prospetto sud via Zarini	0,30		167,500		50,25		
	Prospetto est via Lazzerini	0,30		87,500		26,25		
	Prospetto ovest	0,30		92,500		27,75		
	Considerato il 30%	0,30		92,500		27,75		
	SOMMANO m ²					970,28	14,41	13'981,73
20 / 20 TOS24_02.A03.0 11.004	Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della m ... asi opera provvisoria su soffitti con intonaco a cemento Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	piano seminterrato							
	<i>magazzino edificio A</i>							
	soffitto			39,500		39,50		
	<i>lavanderia edificio A</i>							
	soffitto *(larg.=21+18,1+20,4+18,5)			78,000		78,00		
	<i>magazzino edificio B</i>							
	soffitto			60,500		60,50		
	<i>centrale termica</i>							
	soffitto			19,000		19,00		
	<i>vano scale</i>							
	soffitto			14,000		14,00		
	piano terra rialzato edificio B							
	<i>cucina</i>							
	soffitto			11,700		11,70		
	<i>soggiorno</i>							
	soffitto			18,550		18,55		
	<i>ingresso</i>							
	soffitto			6,100		6,10		
	<i>disimpegno</i>							
	soffitto			11,500		11,50		
	<i>bagno</i>							
	soffitto			5,800		5,80		
	<i>camera</i>							
	soffitto			12,300		12,30		
	<i>camera</i>							
	soffitto			21,000		21,00		
	piano primo edificio A							
	<i>camera</i>							
	soffitto			15,600		15,60		
	<i>bagno</i>							
	soffitto			8,500		8,50		
	<i>camera</i>							
	soffitto			14,500		14,50		
	<i>disimpegno</i>							
	soffitto			8,400		8,40		
	<i>camera</i>							
	soffitto			16,500		16,50		
	<i>soggiorno</i>							
	soffitto			21,950		21,95		
	<i>cucina</i>							
	A R I P O R T A R E					383,40		56'857,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					383,40		56'857,75
21 / 21 TOS24_02.A03.0 37.002	soffitto ingresso soffitto Considerato il 50% Sommano positivi m² Sommano negativi m² SOMMANO m² Rimozione di radiatori compreso smontaggio attacchi e rac ... azione delle tubazioni di adduzione a piastra, ad elemento Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali piano primo e terra rialzato SOMMANO cad			10,350 8,400 402,150		10,35 8,40 -201,08 402,15 -201,08 201,07 140,00 140,00	15,47 22,50	3'110,55 3'150,00
22 / 22 TOS24_02.A03.0 38.003	Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fiss ... mento entro un raggio di m 50 in pvc di qualsiasi diametro Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali piano seminterrato edificio A lavanderia magazzino SOMMANO m		500,00 500,00			500,00 500,00 1'000,00	0,16	160,00
23 / 23 TOS24_02.A03.0 35.003	Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere ... eliminazione dei supporti murari lavatoi, pilozzi e simili Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali lavanderia edificio A piano seminterrato wc piano terra rialzato edificio B wc piano primo edificio A SOMMANO cad					2,00 1,00 1,00 4,00	30,38	121,52
24 / 24 TOS24_02.A03.0 36.001	Rimozione di vasche da incasso compreso smontaggio appare ... uzione e scarico compresa demolizione dei muri di supporto Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali wc piano terra rialzato edificio B vasca wc piano primo edificio A vasca SOMMANO cad					1,00 1,00 2,00	72,84	145,68
25 / 25 TOS24_02.A03.0 35.004	Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere ... porti murari vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali wc piano terra primo edificio A SOMMANO cad					1,00 1,00	33,27	33,27
26 / 26 TOS24_02.A03.0 35.001	Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere ... one e scarico e l'eliminazione dei supporti murari lavabo Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali wc piano terra rialzato edificio B wc piano primo edificio A SOMMANO cad					1,00 1,00 2,00	24,59	49,18
	A RIPORTARE							63'627,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							63'627,95
27 / 37 TOS24* _RU.M10 .001.004	Operaio edile Comune (compreso di S.G. e U.I.) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Opere non suscettibili di esatta valutazione, imprevisti ed economie. Da contabilizzarsi su liste in economia mezzi d'opera e provviste predisposte dalla DL.				34,000	34,00		
	SOMMANO ora					34,00	32,92	1'119,28
28 / 38 TOS24* _RU.M10 .001.003	Operaio edile Qualificato (compreso S.G. e U.I.) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Opere non suscettibili di esatta valutazione, imprevisti ed economie. Da contabilizzarsi su liste in economia mezzi d'opera e provviste predisposte dalla DL.				34,000	34,00		
	SOMMANO ora					34,00	36,63	1'245,42
29 / 39 TOS24* _RU.M10 .001.002	Operaio edile Specializzato (compreso S.G. e U.I.) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Opere non suscettibili di esatta valutazione, imprevisti ed economie. Da contabilizzarsi su liste in economia mezzi d'opera e provviste predisposte dalla DL.				34,000	34,00		
	SOMMANO ora					34,00	39,42	1'340,28
	Parziale demolizioni e smontaggi (Cat 2) euro							56'570,07
30 / 40 TOS24_01.A06.0 15.002	vespai e scannafosso (Cat 3) Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene rici ... on cupolini. Altezza: 26-27 cm più soletta. Spessore: 5 cm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali piano seminterrato/terra edificio B vano scala magazzino/deposito edificio A spazio associazioni uffici					8,00 61,00 39,50 78,00		
	SOMMANO m ²					186,50	53,02	9'888,23
31 / 41 TOS24_02.B04.0 02.003	Conglomerato cementizio per plinti, fondazioni continue o platee classe di resistenza caratteristica C25/30 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali fondazione muro e scannafosso	1,35 1,10	0,20 0,20	11,600 11,600		3,13 2,55		
	SOMMANO m ³					5,68	293,13	1'664,98
32 / 42 TOS24_02.B04.0 01.002	Conglomerato cementizio per magroni o getti non armati o debolmente armati classe di resistenza caratteristica C12/15 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali piano seminterrato edificio B deposito magazzino spazio associazioni wc wc	30,00 28,80 35,60 3,30 3,30			0,050 0,050 0,050 0,050 0,050	1,50 1,44 1,78 0,17 0,17		
	A R I P O R T A R E					5,06		78'886,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					5,06		78'886,14
	vano scale edificio A disimpegno ufficio front office sala attesa ascensore scannafosso	8,00 9,50 13,50 17,00 16,70 2,40 1,43				0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050		
	SOMMANO m ³		11,60	0,005		8,43	207,73	1'751,16
33 / 43 TOS24_02.B04.0 03.003	Conglomerato cementizio per travi, pilastri, solette, mur ... ggiorre di cm 12 classe di resistenza caratteristica C25/30 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali rampa per dsabili *(H/peso=0,18/2)		1,20 1,20 1,20 0,25	2,400 3,100 0,700 11,000		0,090 0,250 0,250 1,200		
	muro retta					0,26 0,93 0,21 3,30		
	SOMMANO m ³					4,70	324,31	1'524,26
34 / 44 TOS24_01.B03.0 01.005	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato e ... 1 calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali rampa per disabili (incidenza 4 kg/mq)	4,00	2,00	4,000		32,00		
	SOMMANO kg					32,00	2,20	70,40
35 / 45 10.01.0100.002	GRIGLIATI TIPO ELETTRFORGIATO. Acciaio zincato a caldo. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali scannafosso *(par.ug.=0,8+0,2*2)	1,20	11,00		40,000	528,00		
	SOMMANO kg					528,00	5,36	2'830,08
	Parziale vespai e scannafosso (Cat 3) euro							17'729,11
36 / 46 TOS24_02CAM. B07.004.002	murature (Cat 4) Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5,5), ... eseguita con malta premiscelata a base di calce idraulica Categoria di Opera OS7 - Finiture di opere generali di natura edile e tecnica piano seminterrato edificio A tamponamento magazzino	2,00	0,90	0,250	3,650	1,64		
	finestre front office		1,80	0,250	1,350	0,61		
	finestra sala attesa		3,80	0,250	0,500	0,48		
	ufficio-sopraluce		3,20	0,250	0,500	0,40		
	ufficio- sopraluce		1,20	0,250	0,900	0,27		
	vano scale- porta		1,20	0,250	0,900	0,27		
	piano terra rialzato edificio B		1,20	0,250	2,200	0,66		
	wc (prospetto sud-est)		0,90	0,250	0,700	0,16		
	piano primo edificio A		0,90	0,250	0,700	0,16		
	wc (prospetto nord est)							
	SOMMANO m ³					4,65	799,22	3'716,37
37 / 47 TOS24_01CAM. B07.043.001	Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta por ... ettazione e lavori per interventi edilizi.) spessore cm 30 Categoria di Opera OS7 - Finiture di opere generali di natura							
	A RIPORTARE							88'778,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							88'778,41
	edile e tecnica piano seminterrato edificio A wc wc magazzino edificio B piano primo uffici *(lung.=3,80+3,20)		3,60 1,00 5,50 7,00		3,550 3,350 2,600 3,100	12,78 3,35 14,30 21,70		
	SOMMANO m ²					52,13	117,85	6'143,52
38 / 48 TOS24_02CAM. C01.013.002	Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in lateriz ... i pubblici, spessore 8 cm eseguita con malta bastarda (M5) Categoria di Opera OS7 - Finiture di opere generali di natura edile e tecnica piano terra edificio A wc uffici wc spazio associazioni ufficio ufficio ascensore mazzette piano terra rialzato edificio B studio ingresso ripostiglio wc camera camera piano primo edificio A wc ambulatorio soggiorno tamponatura nicchie radiatori ascensore mazzette	1,00		3,800 3,800 1,950 3,200 1,000 1,650	3,350 3,550 3,350 3,350 3,350 3,350	12,73 13,49 6,53 10,72 3,35 5,53		
	SOMMANO m ²					204,54	47,37	9'689,06
	Parziale murature (Cat 4) euro							19'548,95
39 / 49 TOS24_01.E01.00 6.003	intonaci (Cat 5) Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito ... tra predisposte guide, compreso velo con malta di cemento Categoria di Opera OS7 - Finiture di opere generali di natura edile e tecnica prospetto nord Prospetto sud via Zarini Prospetto est via Lazzerini Prospetto ovest	0,30 0,30 0,30 0,30		137,500 167,500 87,500 92,500		41,25 50,25 26,25 27,75		
	SOMMANO m ²					145,50	30,28	4'405,74
40 / 50 TOS24_02.E06.00 6.002	Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto ... starda tirato a frattazzo con velo fine, su pareti esterne Categoria di Opera OS7 - Finiture di opere generali di natura edile e tecnica					20,00		
	A R I P O R T A R E					20,00		109'016,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					20,00		109'016,73
	SOMMANO m ²					20,00	50,90	1'018,00
41 / 51 TOS24_02CAM.E 01.002.001	Intonaco civile per interni su pareti orizzontali, rispon ... uppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici Categoria di Opera OS7 - Finiture di opere generali di natura edile e tecnica piano seminterrato <u>edificio A</u> spazio associazioni					16,000	16,00	
	wc					18,900	18,90	
	ufficio					3,200	3,20	
	wc					13,500	13,50	
	ufficio					3,200	3,20	
	disimpegno					11,500	11,50	
	front office/sala attesa *(H/peso=16,9+16,7)					9,700	9,70	
	<u>edificio B</u> deposito bagagli					33,600	33,60	
	magazzino					30,000	30,00	
	centrale termica					28,800	28,80	
	piano terra rialzato edificio B studio					19,000	19,00	
	pranzo/soggiorno					12,800	12,80	
	ingresso					21,200	21,20	
	ripostiglio					4,000	4,00	
	disimpegno					1,100	1,10	
	camera					7,700	7,70	
	wc					14,300	14,30	
	camera					5,700	5,70	
	piano primo edificio A ingresso					19,800	19,80	
	ambulatorio					5,000	5,00	
	wc dipendenti					12,500	12,50	
	wc dipendenti antibagno					2,000	2,00	
	wc utenti					2,100	2,10	
	attesa					5,000	5,00	
	disimpegno					10,000	10,00	
	ufficio					3,000	3,00	
	ufficio					15,600	15,60	
	ufficio					16,500	16,50	
	ufficio					13,600	13,60	
	ufficio					12,500	12,50	
	vano scale					14,000	14,00	
	considerato il 50%	-0,50	386,30				-193,15	
	Sommano positivi m ²						385,80	
	Sommano negativi m ²						-193,15	
	SOMMANO m ²						192,65	59,72
42 / 52 TOS24_01.F04.00 1.001	Preparazione di intonaco Rasierato con una mano di bianco Categoria di Opera OS7 - Finiture di opere generali di natura edile e tecnica Vedi voce n° 51 [m ² 192.65]					192,65		
	SOMMANO m ²					192,65	12,15	2'340,70
43 / 53 TOS24_02CAM.E 01.001.001	Intonaco civile per interni su pareti verticali,risponden ... compreso velo Con malta di calce aerea e leganti idraulici Categoria di Opera OS7 - Finiture di opere generali di natura edile e tecnica piano seminterrato <u>edificio A</u> spazio associazioni					18,000	3,550	63,90
	wc					17,700	3,550	62,84
	ufficio					7,200	3,550	25,56
						14,700	3,350	49,25
	A RIPORTARE					201,55		123'880,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					201,55		123'880,49
	wc			7,200	3,350	24,12		
	ufficio			13,900	3,350	46,57		
	disimpegno			15,000	3,350	50,25		
	front office / sala attesa			19,000	3,350	63,65		
	edificio B							
	deposito bagagli			21,900	2,600	56,94		
	magazzino			21,500	2,600	55,90		
	centrale termica			20,000	2,600	52,00		
	vano scale			16,000	7,400	118,40		
	piano terra rialzato edificio B							
	studio			14,300	3,100	44,33		
	pranzo / soggiorno			18,700	3,100	57,97		
	ingresso			8,200	3,100	25,42		
	ripostiglio			4,300	3,100	13,33		
	disimpegno			14,100	3,100	43,71		
	camera			15,120	3,100	46,87		
	wc			9,600	3,100	29,76		
	camera			19,400	3,100	60,14		
	piano primo edificio A							
	ufficio			16,200	3,100	50,22		
	ufficio			16,400	3,100	50,84		
	wc utenti			9,200	3,100	28,52		
	wc dipendenti			5,800	3,100	17,98		
	wc dipendenti antibagno			6,000	3,100	18,60		
	attesa			13,000	3,100	40,30		
	disimpegno			6,800	3,100	21,08		
	ufficio			14,800	3,100	45,88		
	ambulatorio			14,200	3,100	44,02		
	ingresso			9,800	3,100	30,38		
	ufficio			14,200	3,100	44,02		
	considerato il 70%		-0,70	1382,750		-967,93		
		Sommano positivi m ²				1'382,75		
		Sommano negativi m ²				-967,93		
		SOMMANO m ²				414,82	50,49	20'944,26
		Parziale intonaci (Cat 5) euro						40'213,76
		cartongessi (Cat 6)						
44 / 36 07.04.0120.004	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BOTOLE D'ISPEZIONE. botole con superficie da mq. 0,76 fino a mq. 1,00.							
	Categoria di Opera OS7 - Finiture di opere generali di natura edile e tecnica							
	controsoffitto appartamento					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	273,70	821,10
45 / 54 TOS24_01CAM. C02.011.001	Controsoffitto realizzato con pannelli componibili di dim ... ali Con pannelli in lana di legno mineralizzata 600x600 mm							
	Categoria di Opera OS7 - Finiture di opere generali di natura edile e tecnica							
	Piano terra blocco A					120,00		
	Piano primo blocco A					15,00		
	SOMMANO m ²					135,00	68,73	9'278,55
46 / 55 TOS24_01CAM. C02.010.001	Controsoffitto in lastre di cartongesso rispondente ai CA ... uccatura dei giunti spessore lastra in cartongesso mm 12,5							
	Categoria di Opera OS7 - Finiture di opere generali di natura edile e tecnica							
	Piano terra rialzato blocco B					12,00		
	A R I P O R T A R E					12,00		154'924,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					12,00		154'924,40
	SOMMANO m²					12,00	41,96	503,52
	Parziale cartongessi (Cat 6) euro							10'603,17
	verniciature e imbiancature (Cat 7)							
47 / 56	Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato, r							
TOS24_02CAM.F	... ubblici. con idropittura lavabile previa mano di fissativo							
04.004.004	Categoria di Opera OS7 - Finiture di opere generali di natura edile e tecnica							
	piano seminterrato							
	<u>edificio A</u>							
	<i>spazio associazioni</i>							
	pareti			33,100	3,550	117,51		
	soffitto			35,400		35,40		
	<i>wc</i>							
	pareti *(H/peso=3,55-2)			7,200	1,550	11,16		
	soffitto			3,200		3,20		
	<i>ufficio</i>							
	pareti			14,700	3,350	49,25		
	soffitto			13,500		13,50		
	<i>wc</i>							
	pareti *(H/peso=3,35-2)			7,200	1,350	9,72		
	soffitto			3,250		3,25		
	<i>ufficio</i>							
	pareti			13,900	3,350	46,57		
	soffitto			11,600		11,60		
	<i>disimpegno</i>							
	pareti			15,600	3,350	52,26		
	soffitto			9,500		9,50		
	<i>front office / sala attesa</i>							
	pareti			27,900	3,350	93,47		
	soffitto			35,200		35,20		
	<u>edificio B</u>							
	<i>deposito bagagli</i>							
	pareti			21,900	2,560	56,06		
	soffitto			30,000		30,00		
	<i>magazzino</i>							
	pareti			21,500	2,560	55,04		
	soffitto			28,800		28,80		
	<i>centrale termica</i>							
	pareti			20,600	2,600	53,56		
	soffitto			17,850		17,85		
	<i>vano scale</i>							
	pareti			16,200	7,400	119,88		
	soffitto			14,000		14,00		
	piano terra rialzato edificio B							
	<i>studio</i>							
	pareti			14,300	3,100	44,33		
	soffitto			12,800		12,80		
	<i>pranzo / soggiorno</i>							
	pareti			18,800	3,100	58,28		
	soffitto			21,200		21,20		
	<i>ingresso</i>							
	pareti			8,850	3,100	27,44		
	soffitto			4,000		4,00		
	<i>ripostiglio</i>							
	pareti			4,350	3,100	13,49		
	soffitto			1,200		1,20		
	<i>disimpegno</i>							
	pareti			14,100	3,100	43,71		
	soffitto			7,800		7,80		
	<i>camera</i>							
	pareti			15,200	3,100	47,12		
	soffitto			14,300		14,30		
	<i>camera</i>							
	pareti			19,400	3,100	60,14		
	soffitto			19,900		19,90		
	<i>wc</i>							
	A RIPORTARE					1'242,49		155'427,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1'242,49		155'427,92
	pareti *(H/peso=3,100-2) soffitto			9,700 5,800	1,100	10,67 5,80		
	piano primo edificio A							
	<i>ufficio</i> pareti			16,200	3,100	50,22		
	soffitto			17,400		17,40		
	<i>ufficio</i> pareti			16,400	3,100	50,84		
	soffitto			16,600		16,60		
	<i>wc utenti</i> pareti *(H/peso=3,100-2)			9,200	1,100	10,12		
	soffitto			5,100		5,10		
	<i>wc dipendenti</i> pareti *(H/peso=3,100-2)			5,800	1,100	6,38		
	soffitto			2,000		2,00		
	<i>wc dipendenti antibagno</i> pareti *(H/peso=3,100-2)			6,400	1,100	7,04		
	soffitto			2,400		2,40		
	<i>attesa</i> pareti			15,250	3,100	47,28		
	soffitto			11,600		11,60		
	<i>disimpegno</i> pareti			7,100	3,100	22,01		
	soffitto			3,100		3,10		
	<i>ufficio</i> pareti			14,800	3,100	45,88		
	soffitto			13,700		13,70		
	<i>ambulatorio</i> pareti a smalto fino a h. 2,00m			14,200	3,100	44,02		
	soffitto			12,500		12,50		
	<i>ingresso</i> pareti			9,900	3,100	30,69		
	soffitto			5,300		5,30		
	<i>ufficio</i> pareti			14,200	3,100	44,02		
	soffitto			12,500		12,50		
	SOMMANO m ²					1'719,66	11,29	19'414,96
48 / 57 TOS24_02CAM.F 04.005.001	Verniciatura di facciate esterne, rispondente ai CAM, di ... ssanica idrorepellente e traspirante a due mani di vernice Categoria di Opera OS7 - Finiture di opere generali di natura edile e tecnica prospetto nord prospetto sud via Zarini prospetto est via Lazzerini prospetto ovest					137,500 167,500 87,500 92,500	137,50 167,50 87,50 92,50	
	SOMMANO m ²					485,00	15,53	7'532,05
49 / 58 TOS24_PRCAM. P26.107.010	Vernice isolante e fissativa. fissativo silossanico traspirante Categoria di Opera OS7 - Finiture di opere generali di natura edile e tecnica Vedi voce n° 56 [m ² 1 719.66]		0,03			51,59		
	SOMMANO l					51,59	11,83	610,31
50 / 59 TOS24_02.F04.00 4.003	Sabbiatura a secco con sabbia silicea spinta ad aria comp ... e di risulta per asportazione di ruggine da opere in ferro Categoria di Opera OS7 - Finiture di opere generali di natura edile e tecnica prospetto sud via zarini cancellino ingresso			2,500 1,200	2,000 3,200	5,00 7,68		
	A RIPO RTARE					12,68		182'985,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					12,68		182'985,24
	SOMMANO m ²					12,68	22,56	286,06
51 / 60 TOS24_01.F04.01 2.012	Verniciatura di opere metalliche con due mani di smalto p ... iari su superfici già preparate e trattate con antiruggine Categoria di Opera OS7 - Finiture di opere generali di natura edile e tecnica Vedi voce n° 59 [m ² 12.68]	2,00				25,36		
	SOMMANO m ²					25,36	10,00	253,60
52 / 61 TOS24_01.F04.01 2.002	Verniciatura di opere metalliche con pittura di fondo all ... erro su superfici già preparate; per ogni strato applicato Categoria di Opera OS7 - Finiture di opere generali di natura edile e tecnica Vedi voce n° 59 [m ² 12.68]	2,00				25,36		
	SOMMANO m ²					25,36	5,70	144,55
53 / 62 TOS24_02.B10.0 03.001	Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Media ... c.a. fino a raggiungere la superficie sana e compatta (a) Categoria di Opera OS7 - Finiture di opere generali di natura edile e tecnica prospetto sud-ovest prospetto nord -est prospetto sud-est gronda		11,00 3,20 3,80 32,60			11,00 3,20 3,80 32,60		
	SOMMANO m ²					50,60	21,78	1'102,07
	Parziale verniciature e imbiancature (Cat 7) euro							29'343,60
	pavimenti e rivestimenti (Cat 8)							
54 / 63 TOS24_02CAME 03.014.008	Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di mo ... piastrelle fino a 30x30 cm tinta unita, adesivo normale C1 Categoria di Opera OS6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi piano seminterrato edificio A wc wc piano terra rialzato edificio B wc pranzo / soggiorno piano primo edificio A wc utenti wc dipendenti lavandino ambulatorio soglie-gradini			7,200 7,200 9,600 4,500 9,200 6,000 5,800 0,50 0,500	2,000 2,000 2,000 1,000 2,000 2,000 2,000	14,40 14,40 19,20 4,50 18,40 12,00 11,60 0,25 25,12		
	SOMMANO m ²					119,87	25,23	3'024,32
55 / 64 TOS24_PR.P05.0 10.008	Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestime ... econdo la UNI EN 15286:2013. Pietra serena , spessore 2 cm Categoria di Opera OS6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi piano seminterrato resede <i>edificio A</i> spazio associazioni ufficio front office		0,85 0,30 1,80 1,10 1,20 1,80	2,500 2,500 0,300 0,300 0,300 0,300		2,13 0,75 0,54 0,33 0,36 0,54		
	A R I P O R T A R E					4,65		187'795,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					4,65		187'795,84
	sala di attesa		1,20	0,300		0,36		
	ufficio		1,20	0,300		0,36		
	<u>edificio B</u>							
	magazzino		5,50	0,300		1,65		
	vano scale	22,00	1,20	0,300		7,92		
		25,00	1,20	0,180		5,40		
	piano terra rialzato edificio B							
	studio		1,10	0,300		0,33		
	pranzo/soggiorno		1,10	0,300		0,33		
			2,20	0,300		0,66		
	bagno		0,90	0,300		0,27		
	camera		1,10	0,300		0,33		
	camera		1,10	0,300		0,33		
			1,10	0,300		0,33		
	piano primo edificio A							
	ufficio		1,10	0,300		0,33		
	ufficio per fermo posta		1,95	0,300		0,59		
	ufficio		1,10	0,300		0,33		
	ufficio		1,15	0,300		0,35		
	wc utenti		0,90	0,300		0,27		
	ambulatorio		1,10	0,300		0,33		
	SOMMANO m ²					25,12	83,64	2'101,04
56 / 65 TOS24_02CAMEL 02.003.001	Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o p ... o quadrate posate lineari o diagonali, adesivo normale C1 Categoria di Opera OS6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi piano seminterrato <u>edificio A</u> spazio associazioni							
					19,000	19,00		
					16,000	16,00		
	wc				3,200	3,20		
	ufficio				13,500	13,50		
	wc				3,200	3,20		
	ufficio				11,500	11,50		
	disimpegno				9,700	9,70		
	front office/sala attesa *(H/peso=16,9+16,7)				33,600	33,60		
	<u>edificio B</u>							
	deposito bagagli				30,000	30,00		
	magazzino				29,000	29,00		
	centrale termica				19,000	19,00		
	vano scale				8,000	8,00		
	piano terra rialzato edificio B							
	studio				12,800	12,80		
	pranzo/soggiorno				21,200	21,20		
	ingresso				4,000	4,00		
	ripostiglio				1,150	1,15		
	disimpegno				7,700	7,70		
	camera				14,300	14,30		
	wc				5,800	5,80		
	camera				20,000	20,00		
	balcone				2,000	2,00		
	piano primo edificio A							
	ufficio				15,600	15,60		
	ufficio				16,500	16,50		
	wc utenti				5,000	5,00		
	wc dipendenti				2,000	2,00		
	wc dipendenti antibagno				2,100	2,10		
	attesa				10,000	10,00		
	disimpegno				3,000	3,00		
	ufficio				13,600	13,60		
	ambulatorio				12,500	12,50		
	ingresso				5,000	5,00		
	ufficio				12,500	12,50		
	terrazze *(H/peso=8,400+7,8)				16,200	16,20		
	balcone				2,000	2,00		
	<u>Spazio esterno</u>				18,000	18,00		
	A RIPORTARE					418,65		189'896,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					418,65		189'896,88
	SOMMANO m ²					418,65	17,82	7'460,34
57 / 66 TOS24_PR.P22.0 43.013	Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016: Klinker cm 25x25 Categoria di Opera OS6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi <u>Spazio esterno</u>				18,000	18,00		
	SOMMANO m ²					18,00	41,58	748,44
58 / 67 TOS24_01.E02.01 5.004	Posa in opera di zoccolino battiscopa in ceramica, gres o simili fissato a colla Categoria di Opera OS6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi piano seminterrato <u>edificio A</u> spazio associazioni ufficio disimpegno front office/ sala attesa <u>edificio B</u> deposito bagagli magazzino piano terra rialzato edificio B studio pranzo/soggiorno ingresso ripostiglio disimpegno camera camera piano primo edificio A ufficio ufficio attesa disimpegno ufficio ambulatorio (con sguscia) ingresso ufficio resede Terrazze *(lung.=11,70+14,6) <u>Spazio esterno</u>		18,00 18,00 14,70 13,90 19,00 21,90 21,50 14,30 18,70 8,20 4,30 14,10 15,20 19,40 16,20 16,40 13,00 9,00 14,80 14,20 9,80 14,20 4,50 26,30 12,00			18,00 18,00 14,70 13,90 19,00 21,90 21,50 14,30 18,70 8,20 4,30 14,10 15,20 19,40 16,20 16,40 13,00 9,00 14,80 14,20 9,80 14,20 4,50 26,30 12,00		
	SOMMANO m					371,60	8,91	3'310,96
59 / 68 TOS24_PR.P22.0 43.011	Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016: Klinker cm 6x24 Categoria di Opera OS6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi battiscopa esterno		20,00	0,200		4,00		
	SOMMANO m ²					4,00	31,02	124,08
60 / 69 TOS24_PR.P22.0 43.005	Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016: Gres porcellanato smaltato, cm 30x30 e 33x33 Categoria di Opera OS6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi Vedi voce n° 63 [m ² 119.87] Vedi voce n° 65 [m ² 418.65] Vedi voce n° 67 [m 371.60]				0,080	119,87 418,65 29,73		
	SOMMANO m ²					568,25	31,24	17'752,13
	A RIPORTARE							219'292,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							219'292,83
	Parziale pavimenti e rivestimenti (Cat 8) euro							34'521,31
61 / 70 TOS24_02CAM.E 05.015.001	massetti e sottofondi (Cat 9) Livellamento di massetti per pavimentazioni rispondente a ... lo compiuto e finito a regola d'arte spessore fino a 20 mm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Vedi voce n° 65 [m² 418.65]					418,65		
	SOMMANO m²					418,65	10,02	4'194,87
62 / 71 TOS24_02CAM.E 05.001.001	Massetto con malta premiscelata a base cementizia, rispon ... lo compiuto e finito a regola d'arte Spessore fino a cm. 4 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Vedi voce n° 65 [m² 418.65]					418,65		
	SOMMANO m²					418,65	28,34	11'864,54
	Parziale massetti e sottofondi (Cat 9) euro							16'059,41
63 / 72 TOS24_01.D05.0 05.002	impermeabilizzazioni e isolamenti (Cat 10) Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante ... sibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in strato semplice Categoria di Opera OS8 - Opere di impermeabilizzazione copertura scannafosso vespaio areato		11,60	2,000		290,00 23,20 200,00		
	SOMMANO m²					513,20	10,44	5'357,81
64 / 73 TOS24_PRCAM. P19.021.002	Guaina liquida, rispondente al CAM di cui al decreto M.I. ... in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali. Categoria di Opera OS8 - Opere di impermeabilizzazione					100,00		
	SOMMANO kg					100,00	7,65	765,00
65 / 74 TOS24_01.D05.0 10.001	applicazione di guaina liquida elastobituminosa a freddo ... vamento dei materiali. in due mani per lo spessore di 3 mm Categoria di Opera OS8 - Opere di impermeabilizzazione terrazza balcone terrazza copertura		2,30 1,00 6,00	3,600 2,000 1,400		8,28 2,00 8,40 30,00		
	SOMMANO m²					48,68	39,26	1'911,18
66 / 75 07.02.0460.001	ISOLANTI TERMICI. POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO. [EPS – EN 13163]. PANNELLI. Spessore cm 3. Categoria di Opera OS8 - Opere di impermeabilizzazione Vedi voce n° 40 [m² 186.50]					186,50		
	SOMMANO mq					186,50	7,36	1'372,64
67 / 76 07.02.0460.002	ISOLANTI TERMICI. POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO. [EPS – EN 13163]. PANNELLI. Per ogni cm in più. Categoria di Opera OS8 - Opere di impermeabilizzazione							
	A R I P O R T A R E							244'758,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							244'758,87
	SOMMANO mq	186,50			5,000	932,50		
	Parziale impermeabilizzazioni e isolamenti (Cat 10) euro					932,50	1,10	1'025,75
	carichi e trasporti (Cat 11)							
68 / 27	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cant ...							
TOS24_02.A07.0	on superiori a m 50,00, da demolizioni di qualsiasi genere							
11.001	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Vedi voce n° 5 [m³ 10.92]					10,92		
	Vedi voce n° 6 [m³ 13.59]					13,59		
	Vedi voce n° 7 [m³ 6.36]					6,36		
	Vedi voce n° 9 [m³ 0.45]					0,45		
	Vedi voce n° 10 [m² 424.45]			0,040		16,98		
	Vedi voce n° 12 [m² 145.73]			0,020		2,91		
	Vedi voce n° 17 [m² 28.78]			0,020		0,58		
	Vedi voce n° 18 [m 209.90]			0,025	0,070	0,37		
	Vedi voce n° 19 [m² 970.28]			0,020		19,41		
	Vedi voce n° 20 [m² 201.07]			0,020		4,02		
	SOMMANO m³					75,59	46,09	3'483,94
69 / 28	Carico, trasporto e scarico a mano su autocarro portata							
TOS24_02.A07.0	3,50 m³							
01.001	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Vedi voce n° 27 [m³ 75.59]					75,59		
	SOMMANO m³					75,59	64,50	4'875,56
70 / 29	Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminat							
TOS24_PPRREC.P	... ce CEER/EER 17 05 03 (riferimento cod. CEER/EER							
17.005.004	17 05 04)							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Vedi voce n° 3 [m³ 17.40]					17,40		
	Vedi voce n° 5 [m³ 10.92]					10,92		
	SOMMANO t					28,32	29,78	843,37
71 / 30	Legno, vetro e plastica legno (riferimento cod. CEER/							
TOS24_PPRREC.P	EER 17 02 01)							
17.002.001	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	infissi					6,00		
	SOMMANO t					6,00	214,59	1'287,54
72 / 31	Legno, vetro e plastica plastica (riferimento cod. CEER/							
TOS24_PPRREC.P	EER 17 02 03)							
17.002.003	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	tubazioni					1,00		
	SOMMANO t					1,00	374,29	374,29
73 / 32	Metalli (incluse le loro leghe) cavi, diversi da quelli d ... ce							
TOS24_PPRREC.P	CEER/EER 17 04 10 (riferimento cod. CEER/EER 17 04							
17.004.011	11)							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	infissi					1,00		
	inferriate					1,00		
	radiatori							
	Vedi voce n° 21 [cad 140.00]				0,007	0,98		
	SOMMANO t					2,98	638,00	1'901,24
	A RIPORTARE							258'550,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							258'550,56
74 / 33 TOS24_PRREC.P 17.003.102	Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contene ... 03 02) - fresature di asfalti senza contenuto di catrame. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali guaina copertura	290,00			0,050	14,50		
	SOMMANO t					14,50	24,06	348,87
75 / 34 TOS24_PRREC.P 17.001.007	Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche miscugli o scori ... ce CEER/EER 17 01 06 (riferimento cod. CEER/EER 17 01 07) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali muratura mattoni forati muratura mattoni pieni solaio pavimenti e massetti zoccolino rivestimenti in pietra intonaci pareti intonaci soffitti					10,30 5,10 1,20 31,50 0,90 1,50 38,50 15,80		
	SOMMANO t					104,80	19,63	2'057,22
76 / 35 TOS24_PRREC.P 17.001.003	Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche mattonelle e ceramiche (riferimento cod. CEER/EER 17 01 03) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali rivestimenti					11,10		
	SOMMANO t					11,10	20,71	229,88
	Parziale carichi e trasporti (Cat 11) euro							15'401,91
77 / 97 TOS24_PR.P29.1 02.008	sanitari (Cat 12) Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve ... puccio, rosone e braccio con soffione regolabile con snodo Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie doccia blocco B					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	342,07	342,07
78 / 98 TOS24_PR.P29.1 02.019	Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve ... o con scarico automatico con leva clinica a bocca girevole Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie blocco A piano terra blocco A piano primo (ambulatorio e wc disabili)					2,00 2,00		
	SOMMANO cad					4,00	94,46	377,84
79 / 99 TOS24_PR.P29.1 02.018	Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve ... o comando cromato per lavabo con scarico automatico normale Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie lavabo blocco A e B					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	67,97	135,94
80 / 100	Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve							
	A R I P O R T A R E							262'042,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							262'042,38
TOS24_PR.P29.1 02.001	... a orientabile, completo di scarico, senza nipples e rosoni Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	68,25	273,00
81 / 101 TOS23/1_06.I01.0 04.002	Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso ... pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc. Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	401,44	802,88
82 / 102 TOS23/1_06.I01.0 04.003	Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso ... comunque realizzato; l'assistenza muraria; le guarnizioni. Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	219,50	219,50
83 / 103 TOS23/1_06.I01.0 04.009	Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso ... i: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	300,34	901,02
84 / 104 TOS23/1_06.I01.0 04.008	Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso ... omma; compreso il collegamento alla rete idrica esistente. Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	606,68	1'213,36
85 / 105 TOS23/1_06.I01.0 04.010	Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso ... e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	474,69	1'424,07
86 / 106 TOS23/1_06.I01.0 04.005	Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso ... drucchiolevole, da installare sopra pavimento a semincasso. Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	216,02	216,02
87 / 107 TOS24_PR.P29.1 03.015	Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il mater ... ametro esterno 35 mm interasse degli agganci a muro 835 mm Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine,							
	A R I P O R T A R E							267'092,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							267'092,23
	lavanderie				2,000	2,00		
	SOMMANO cad					2,00	47,86	95,72
88 / 108 TOS24_PR.P29.1 03.014	Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il mater ... ametro esterno 35 mm interasse degli agganci a muro 555 mm Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie				3,000	3,00		
	SOMMANO cad					3,00	66,68	200,04
89 / 109 TOS24_PR.P29.1 03.016	Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il mater ... o di alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm: Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	109,54	328,62
90 / 114 TOS23/1_06.I01.0 05.001	Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecc ... (ml 2) : Con tubo in acciaio zincato senza saldatura Ø1/ 2' Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	102,63	205,26
	Parziale sanitari (Cat 12) euro							6'735,34
91 / 77 TOS24_01.E07.00 5.003	infissi (Cat 13) POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE. In legno, pvc, ... fino a 1,7 mq e con apertura oscillobattente e/o vasistas Categoria di Opera OS6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	87,35	174,70
92 / 78 TOS24_01.E07.00 5.007	POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE. In legno, pvc, ... fino a 2,8 mq e con apertura oscillobattente e/o vasistas Categoria di Opera OS6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	132,79	929,53
93 / 79 TOS24_01.E07.00 5.111	POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE. In legno, pvc, ... e fino a 6 mq e con apertura oscillobattente e/o vasistas. Categoria di Opera OS6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	254,53	509,06
94 / 80	FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili							
	A R I P O R T A R E							269'535,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							269'535,16
TOS24_PR.P70.0 02.062	estrusi in cl ... otale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D Categoria di Opera OS6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi vano scale piano primo edificio A ufficio per servizio fermo posta piano terra rialzato edificio B pranzo/soggiorno			2,500	2,000	5,00		
				1,950	2,700	5,27		
				2,200	2,700	5,94		
	SOMMANO m ²					16,21	260,86	4'228,54
95 / 81 TOS24_01.E07.00 5.107	POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE. In legno, pvc, ... e fino a 4,6 mq con apertura oscillobattente e/o vasistas Categoria di Opera OS6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	194,21	1'359,47
96 / 82 TOS24_PR.P70.0 02.061	FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in cl ... otale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D Categoria di Opera OS6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi piano seminterrato edificio B magazzino piano seminterrato edificio A spazio associazioni ufficio ufficio front office sala di attesa piano terra rialzato edificio B studio pranzo/soggiorno camera camera piano primo edificio A ufficio ambulatorio ufficio ufficio		2,00	2,200	0,500	2,20		
				1,200	2,500	3,00		
				1,800	2,400	4,32		
				1,200	2,300	2,76		
				1,200	2,300	2,76		
				1,800	2,200	3,96		
				1,800	2,200	3,96		
				1,100	2,700	2,97		
				1,100	1,700	1,87		
				1,100	1,700	1,87		
		2,00		1,100	1,700	3,74		
				1,150	1,700	1,96		
				1,100	1,700	1,87		
				1,100	1,700	1,87		
				1,100	2,700	2,97		
	SOMMANO m ²					42,08	253,82	10'680,75
97 / 83 TOS24_01.E07.00 5.103	POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE. In legno, pvc, ... fino a 2,8 mq e con apertura oscillobattente e/o vasistas Categoria di Opera OS6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	129,38	129,38
98 / 84 TOS24_PR.P70.0 02.060	FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in cl ... otale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D Categoria di Opera OS6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi piano seminterrato edificio B magazzino piano terra rialzato edificio B wc piano primo edificio A			1,100	0,500	0,55		
				0,900	1,100	0,99		
	A R I P O R T A R E					1,54		285'933,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,54		285'933,30
	wc utenti			0,900	1,050	0,95		
	SOMMANO m ²					2,49	274,92	684,55
99 / 85 TOS24_01.E07.00 5.015	POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE. In legno, pvc, ... fino a 5,1 mq e con apertura oscillobattente e/o vasistas Categoria di Opera OS6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	249,38	249,38
100 / 86 TOS24_PR.P70.0 14.001	CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN PVC: AVVOLGIBILI - avvolgib ... guide e quant'altro necessario al corretto funzionamento. Categoria di Opera OS6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi piano terra rialzato edificio B studio pranzo/soggiorno camera camera piano primo edificio A ufficio ufficio per servizio posta ufficio ufficio ambulatorio			1,100 1,100 2,200 1,100 1,100	1,700 1,700 2,700 1,700 1,700	1,87 1,87 5,94 1,87 1,87		
	SOMMANO m ²					28,46	65,50	1'864,13
101 / 87 TOS24_PR.P72.0 01.003	Cassonetti e componenti per avvolgibili Cassonetto coprir ... (U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024) Categoria di Opera OS6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi piano terra rialzato edificio B studio *(larg.=1,100+0,3) pranzo/soggiorno *(larg.=1,100+0,3) (larg.=2,200+0,3) camera *(larg.=1,100+0,3) camera *(larg.=1,100+0,3) piano primo edificio A ufficio *(larg.=1,100+0,3) ufficio per servizio posta *(larg.=1,950+0,3) ufficio *(larg.=1,100+0,3) ufficio *(larg.=1,150+0,3) ambulatorio *(larg.=1,100+0,3)			1,400 1,400 2,500		1,40 1,40 2,50		
	SOMMANO m					16,00	165,88	2'654,08
102 / 88 TOS24_PR.P70.0 09.002	PORTONCINI DI INGRESSO IN PVC DI SICUREZZA sia da esterno ... i omega, con pannelli lisci o bugnati in PVC , a due ante. Categoria di Opera OS6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi							
	A RIPORTARE							291'385,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							291'385,44
	<i>piano seminterrato</i> ingresso blocco B ingresso a comune			1,200 1,200	2,400 2,200	2,88 2,64		
	SOMMANO m ²					5,52	1'586,32	8'756,49
103 / 89 TOS24_PR.P70.0 09.001	PORTONCINI DI INGRESSO IN PVC DI SICUREZZA sia da esterno ... i omega, con pannelli lisci o bugnati in PVC , ad un'anta. Categoria di Opera OS6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi							
	<i>piano seminterrato</i> ingresso blocco A piano terra rialzato ingresso blocco B piano primo rialzato ingresso blocco A			1,000 1,000 1,000	2,100 2,200 2,200	2,10 2,20 2,20		
	SOMMANO m ²					6,50	1'586,32	10'311,08
104 / 90 TOS24_PR.P72.0 02.015	Controtelai e telai completi di catene di controvento e g ... laio 95 x 85, con dimensioni massime di circa 1,00x2,40 m. Categoria di Opera OS6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi							
						5,00		
	SOMMANO cad					5,00	367,37	1'836,85
105 / 91 TOS24_PR.P71.0 01.001	PORTE IN LEGNO INTERNE [prEN 14351-2] di qualunque dimens ... ecc), con pannelli lisci o bugnati, a battente ad un'anta Categoria di Opera OS6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi							
	piano seminterrato edificio A ufficio ufficio wc	2,00		0,800 0,800 0,900	2,100 2,100 2,100	1,68 1,68 3,78		
	piano terra rialzato edificio B ingresso wc camera camera			0,800 0,900 0,800 0,800	2,100 2,100 2,100 2,100	1,68 1,89 1,68 1,68		
	piano primo edificio A ufficio ufficio wc utenti wc dipendenti ufficio per servizio fermo posta ambulatorio ufficio incremento per taglio porta 2cm	2,00	29,19	0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800	2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100	1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 3,36 1,68 1,68 1,68 5,84		
	SOMMANO m ²					35,03	522,36	18'298,27
106 / 92 TOS24_PR.P72.0 02.001	Controtelai e telai completi di catene di controvento e g ... e a battente, con dimensioni massime di circa 1,00x2,40 m. Categoria di Opera OS6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi							
						16,00		
	SOMMANO cad					16,00	19,65	314,40
	Parziale infissi (Cat 13) euro							62'980,66
107 / 93	opere fabbro (Cat 14) CANALE DI GRONDA IN LAMIERA ZINCATA. Dello							
	A R I P O R T A R E							330'902,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							330'902,53
08.01.0020.003	spessore di mm 8/10, sviluppo cm 50. Categoria di Opera OS6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi					86,00		
	SOMMANO m					86,00	29,33	2'522,38
108 / 94 05.07.0020.003	SCALA ANTICADUTA SU BINARIO RIGIDO PER ACCESSO IN QUOTA. Compenso per sbarco autoportante con curva . Categoria di Opera OS6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	951,05	1'902,10
109 / 95 05.06.0010.002	PARAPETTO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO Con battipiede - Autoportante Categoria di Opera OS6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi ringhiera copertura ringhiera balcone piano primo		91,00 4,00			91,00 4,00		
	SOMMANO m					95,00	105,80	10'051,00
110 / 96 08.01.0010.004	PLUVIALI IN LAMIERA ZINCATA. Della sezione di cm 10x10 o diametro mm 100, spessore mm 8/10. Categoria di Opera OS6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi edificio B edificio A	2,00 4,00		5,600 7,200		11,20 28,80		
	SOMMANO m					40,00	25,65	1'026,00
	Parziale opere fabbro (Cat 14) euro							15'501,48
	SCARICHI E FOGNATURE (SpCat 3) tubazioni (Cat 23)							
111 / 110 TOS24_01.F06.00 1.002	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spes ... collari. Tubazioni diametro esterno 40 mm Spessore: 3 mm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali scarichi e areazione		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	13,38	669,00
112 / 111 TOS24_01.F06.00 1.005	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spes ... o staffe e collari: tubazioni diam. est. 80 mm spess. 3 mm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali scarichi e areazione		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	18,47	923,50
113 / 112 TOS24_01.F06.00 1.007	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spes ... taffe e collari: tubazioni diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali scarichi e areazione		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	23,63	1'181,50
	A R I P O R T A R E							349'178,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							349'178,01
	Parziale tubazioni (Cat 23) euro							2'774,00
114 / 113 TOS23/1_06.I01.0 03.003	fosse biologiche (Cat 24) Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato ... i, pezzi speciali e staffaggi. Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali collegamenti con fosse biologiche pluviali e scarichi		80,00			80,00		
	SOMMANO m					80,00	17,90	1'432,00
115 / 115 TOS24_01.F06.01 0.002	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c. ... riore a cm 10. pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali pozzetti raccolta acque meteoriche					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	84,99	509,94
116 / 116 TOS24_01.F06.01 0.008	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c. ... re a cm 10. pozzetto dimensioni esterne 100 x 100 x 100 cm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	459,07	918,14
117 / 117 NP. A.03	Svuotatura, sanificazione e sistemazione fosse biologiche ... mento delle fosse e nel rispetto del regolamento edilizio. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	921,98	1'843,96
	Parziale fosse biologiche (Cat 24) euro							4'704,04
118 / 118 NP. A.02	ASCENSORI (SpCat 4) ascensore -servoscala (Cat 26) Fornitura e posa in opera di servoscala a pedana rettilin ... e" (autocertificazione) e a norma DLGS n. 17 del 19/02/ 201 Categoria di Opera OS4 - Impianti elettromeccanici trasportatori					1,00		
	SOMMANO					1,00	8'153,54	8'153,54
119 / 119 NP. A.01	Fornitura e posa di piattaforma elevatrice Portata – Capi ... succ. emendamenti - UNI EN81/41 Norme Standard Armonizzate Categoria di Opera OS4 - Impianti elettromeccanici trasportatori					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	19'028,53	19'028,53
	Parziale ascensore -servoscala (Cat 26) euro							27'182,07
	Parziale LAVORI A MISURA euro							381'064,12
	T O T A L E euro							381'064,12
	A R I P O R T A R E							381'064,12

Firmato da:

ANTONELLA GESUALDI

codice fiscale GSLNNL76H53G999I

num.serie: 2204162636277868512

emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

valido dal 13/07/2023 al 13/07/2026