



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



**comune di
PRATO**
Codice Fiscale: 84006890481

Progetto:

**INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI CAMPI ESISTENTI
LOTTO II _ RIFACIMENTO MANTO IN ERBA SINTETICA
CAMPO DA CALCIO "MALISETI"**

CUP: C37H21001490001

Titolo:

CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

Fase:

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

Servizio:	Edilizia Scolastica e Sportiva
Dirigente del Servizio:	Arch. Laura Magni
Responsabile Unico del Procedimento:	Arch. Stefano Daddi

Progettisti:

Progetto
Architettonico: Geom. Serena Orlandi
Arch. Laura Benfante
Geom. Santino Carioscia
Geom. Francesca Logli

Elaborato: D - Calcolo sommario della spesa

Scala:

Spazio riservato agli uffici:

Data: **Maggio 2022**

Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MISURAZIONI				Quantità	IMPORTI	
			Par.ug.	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE
1	Opere preparatorie	<p>Allestimento cantiere; Smontaggio delle porte da calcio esistenti, ivi compresa la demolizione dei plinti di fondazione delle stesse e delle panchine, demolizione fognatura perimetrale e canaletta compreso smaltimento della risulta. rimozione dell'attuale manto in erba artificiale, eseguito a mano e con l'ausilio di idonei mezzi meccanici, compreso scaricamento degli intasi, con accatastamento per il manto e sistemazione in big-bag per quanto riguarda l'i intaso prestazionale e di stabilizzazione).</p> <p>MISURAZIONI: Campo Sussidiario a 11</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo</p>							
			1,00				1,00	17000,00	17000,00
			1,00						
2	Trasporto e conferimento a discarica	<p>Oneri di carico, trasporto e conferimento in discarica autorizzata del manto in erba artificiale ed intaso</p> <p>MISURAZIONI: Campo Sussidiario a 11</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo</p>							
			1,00				1,00	33000,00	33000,00
			1,00						
3	Opere di drenaggio	<p>Costruzione del collettore per la raccolta delle acque reflue del campo di gioco, attraverso la realizzazione dello scavo per l'alloggiamento del collettore principale esterno al perimetro di gioco; fornitura e posa in opera di tubo drenante in polietilene ad alta densità rigido, diametro mm. 160 con fori di drenaggio a 180° e riempimento con ghiaia minuta lavata; Fornitura e posa in opera di canaletta in calcestruzzo precompresso con sovrastante griglia zincata su tutto il perimetro del campo; il prezzo è comprensivo degli oneri per lo scavo, la realizzazione dei piani di appoggio ed il rinfianco in cls. Fornitura e posa in opera di pozzetti in calcestruzzo precompresso delle dimensioni di cm. 40x40 con sovrastante chiusino in cemento/ghisa B 125; il prezzo è comprensivo degli oneri per lo scavo, la realizzazione dei piani di appoggio ed il rinfianco in cls. Fornitura e posa in opera di pozzetto in calcestruzzo precompresso delle dimensioni di cm. 100x100 con sovrastante chiusino in cemento/ghisa B 125; il prezzo è comprensivo degli oneri per lo scavo, la realizzazione dei piani di appoggio ed il rinfianco in cls.</p> <p>MISURAZIONI: Campo Sussidiario a 11</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo</p>							
			1,00				1,00	0,00	0,00
			1,00						
4	Opere di sottostrutture	<p>Erpicatura e arieggiatura del sottofondo esistente, eseguito con idonei mezzi meccanici, successivo livellamento con la correzione delle pendenze Fornitura e posa in opera di strato di graniglia lavata cm.1,2/1,8 per uno spessore andante di c.a cm.4 con successiva fornitura e stesa di sabbia di frantoio mm.0,2/2,0, per uno spessore andante pari a circa cm.3, con l'utilizzo di idonea lama a controllo "laser" per la corretta finitura delle pendenze previste e precedentemente formate; regolazione della planarità del sottofondo compreso finitura a mano dello strato superficiale negli angoli del campo.</p> <p>MISURAZIONI: Campo Sussidiario a 11</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo</p>							
			1,00				1,00		
							1,00	24000,00	24000,00
5	Impianto irrigazione automatica	<p>Realizzazione dell'impianto d'irrigazione fisso, fuori terra con funzioni automatiche per un campo di calcio in erba artificiale, compreso scavo a sezione ristretta, f.p.o. di tubazioni in polietilene di idoneo diametro, f.p.o. di pozzetti prefabbricati, f.p.o. di n° 8 irrigatori con elettrovalvola incorporata e raccorderia varia; f.p.o. di cavo elettrico a 24 volts per alimentazione elettrovalvole; f.p.o. di centralina di comando per programmazione dei cicli irrigui;</p> <p>MISURAZIONI: Campo Sussidiario a 11</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo</p>							
			1,00				1,00		
							1,00	26000,00	26000,00

<p>Arredi sportivi</p>	<p>Arredi sportivi. 1- Fornitura e posa in opera di nuove porte e reti da calcio, bandierine per corner con palo in plastica antinfortunistico snodato, ivi compresa la realizzazione dei plinti di fondazione; 2- Fornitura e posa in opera di panchine per allenatori e riserve a 12 posti, con seduta in polipropilene, con struttura in tubo d'alluminio; rivestimento curvo in policarbonato alveolare traslucido spessore 6mm (protezione anti UV), fianchi in policarbonato trasparente compatto spessore 3mm (protezione anti UV)</p> <p>MISURAZIONI: Campo Sussidiario a 11</p> <p>SOMMANO a corpo</p>	1,00				1,00	1,00	5000,00	5000,00
<p>Manto sintetico</p>	<p>Sistema manto in erba artificiale Campo a 11. Fornitura e posa in opera del manto di gioco in erba artificiale di terza generazione, composto da fibre poliolefiniche di lunghezza minima mm. 50 realizzate in monofilamento estruso bicolore, anti abrasive ed estremamente resistenti all'usura e con speciale trattamento anti UV, tessute con 8 monofili per inserzione su supporto drenante. La segnaletica sarà eseguita con strisce intarsiate del medesimo prodotto della larghezza di cm. 12 e disponibile nel colore bianco. Il manto così costituito sarà intasato con sabbia silicea a granulometria sferoidale-controllata e granulo di gomma SBR nobilitato colorato verde e/o marrone.</p> <p>MISURAZIONI: Campo Sussidiario a 11</p> <p>SOMMANO a corpo</p>	1,00				1,00	1,00	159000,00	159000,00
<p>Ripristini vari</p>	<p>Opere varie di ripristino, modifica impianti, allacciamento del nuovo impianto di annaffiamento alla rete idrica esistente ed all'impianto elettrico della centralina, etc.</p> <p>MISURAZIONI: Campo Sussidiario a 11</p> <p>SOMMANO a corpo</p>	1,00				1,00	1,00	18000,00	18000,00
TOTALE euro									282000,00

Firmato da:

STEFANO DADDI

codice fiscale DDDSFN88P21G999U

num.serie: 7821134345223172413

emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

valido dal 03/06/2020 al 03/06/2023