




Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



comune di  
**PRATO**  
Codice Fiscale: 84006890481

## Progetto

**PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 - Investimento/Subinvestimento 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA"  
"PISTE CICLABILI \*COMUNE DI PRATO\* INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA, DI  
MOBILITA' SOSTENIBILE- RICUCITURA E COLLEGAMENTO DEI TRATTI CICLABILI  
ESISTENTI PER LA RICONNESSIONE DI AREE PERIFERICHE"**

PH412-1 | Piazza della Stazione Centrale | Riconnessione - Rigenerazione

## CUP

**C31B21004180001**

## Oggetto

### Computo metrico estimativo

## Fase

### Progetto Definitivo-Esecutivo (PHPE)

Servizio	<b>Servizio Mobilità e Infrastrutture</b>
Dirigente del servizio	<b>Arch. Riccardo Pallini</b>
Responsabile Unico del Procedimento	<b>Geom. Gerarda Del Reno</b>

## Progettisti

**Arch. Sabrina Tozzini - Comune di Prato**  
**Arch. Barbara Giovacchini - Comune di Prato**  
**Arch. Silvia Grazzini - Comune di Prato**  
**Geom. Massimo Falcini - Comune di Prato**  
**Geom. Derry Ciaramelli - Comune di Prato**  
**Geom. Andrea Lodovisi - Comune di Prato**

## Collaboratori

**Geom. Chiara Bocini**  
**Paes. Lorenza Fortuna**  
**Geom. Francesco Palmieri**  
**Geom. Giulia Pugi**  
**Geom. Tommaso Ciardi**  
**Paes. Marinella Carrieri**

Elaborato: PHPE\_E

Spazio riservato agli uffici:

## **COMPUTO METRICO**

**OGGETTO:** PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 - Investimento/Sub investimento 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU

**COMMITTENTE:** "PISTE CICLABILI \*COMUNE DI PRATO\* INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA, DI MOBILITA' SOSTENIBILE- RICUCITURA E COLLEGAMENTO DEI TRATTI CICLABILI ESISTENTI PER LA RICONNESSIONE DI AREE PERIFERICHE"  
PH412-1 | Piazza della Stazione | Riconnesione - Rigenerazione

Data, 06/12/2022

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b>LAVORIA MISURA</b>							
	<nessuna> (SpCat 0) <nessuna> (Cat 0) <b>OPERE STRADALI (SbCat 2)</b>							
1 / 1 TOS22/ 1_05.A03.05 0.001	Cernita di lastricato in pietra integre e riutilizzabili di qualsiasi natura e dimensione, compreso la pulitura superficiale con attrezzature meccaniche o manuale, la numerazione d ... ltre il carico dei detriti eseguita a mano o con mezzi meccanici. trasporto e scarico all'interno dell'area di cantiere.		500,00	0,150		75,00		
	SOMMANO m²					75,00	7,33	549,75
	<b>ARREDO URBANO (SbCat 8)</b>							
2 / 3 TOS22/ 1_PR.P45.02 1.040	Arredo urbano Portabiciclette con struttura modulare in acciaio zincato a caldo per 5-6 posti, dimensioni 60x10x20h cm					70,00		
	SOMMANO cad					70,00	169,71	11'879,70
3 / 6 TOS22/ 1_PR.P45.02 1.033	Arredo urbano Cesto portarifiuti piccolo in metallo zincato e verniciato, diametro 28 cm minimo, capacità litri 30, completo di palo della lunghezza minima fuori terra di 120 cm					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	120,58	2'411,60
	<b>OPERE STRADALI (SbCat 2)</b>							
4 / 7 TOS22/ 1_01.B03.00 1.002	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore rete elettrosaldato formato mt 2.00x3.00, Ø 6 mm, maglia 20x20				4100,000	4'100,00		
	SOMMANO kg					4'100,00	2,76	11'316,00
	<b>MANODOPERA (SbCat 7)</b>							
5 / 9 TOS22/ 1_RU.M10.0 01.003	Operaio edile Qualificato compresa rimozione arredi esistenti					60,00		
	SOMMANO ora					60,00	34,59	2'075,40
6 / 10 TOS22/ 1_AT.N01.1 00.901	Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali per macchine operatrici - fino a 10.000 kg - fino 125 CV.					30,00		
	SOMMANO ora					30,00	21,32	639,60
7 / 11 TOS22/ 1_RU.M10.0 01.001	Operaio edile IV livello compresa rimozione arredi esistenti					60,00		
	SOMMANO ora					60,00	39,17	2'350,20
8 / 12 TOS22/ 1_RU.M10.0 01.004	Operaio edile Comune compresa rimozione arredi esistenti					60,00		
	SOMMANO ora					60,00	24,45	1'467,00
	<b>A RIPORTARE</b>							32'689,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							32'689,25
	<b>FOGNATURA POZZETTI TOMBINI E CADITOIE (SbCat 3)</b>							
9 / 14 TOS22/ 1_PR.P07.11 9.001	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 400x400 luce netta 300x300					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	41,33	826,60
	<b>OPERE STRADALI (SbCat 2)</b>							
10 / 15 TOS22/ 1_PR.P05.00 1.002	Pavimentazioni esterne in pietra arenaria segate in piano (lastrico), certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013 Pietra serena in lastre larghezza 40/45/50 cm, lunghezza a correre, sp. 10 cm con coste fresate					450,00		
	SOMMANO m²					450,00	81,61	36'724,50
11 / 16 TOS22/ 1_PR.P05.00 3.005	Pavimentazioni esterne in Granito grigio nazionale Cordonato rettilineo h.23/27 cm, lunghezza minima 1,00 m subbiato 15x25 cm, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013 (lung.=850-290)		560,00			560,00		
	SOMMANO ml					560,00	104,93	58'760,80
	<b>IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE (SbCat 4)</b>							
12 / 19 TOS22/ 1_04.E06.02 5.001	Fornitura e posa in opera di plinto per palo da illuminazione in c.a.v completo di pozzetto di ispezione 40*40 e foro per il sostegno del palo di altezza fino a 10 mt, compreso del ... i reinterri e il palo dell'illuminazione. plinto dimensioni 100*100*h100 per palo H mt. 10, coperchio e telaio in ghisa					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	402,39	8'047,80
	<b>SCAVI E MOVIMENTI TERRA (SbCat 1)</b>							
13 / 22 TOS22/ 1_05.A03.00 7.001	Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita con mezzi meccanici accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m o compreso il carico,trasporto e scarico ... loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. fino a 25 cm di larghezza		350,00			350,00		
	SOMMANO m					350,00	6,52	2'282,00
	<b>OPERE STRADALI (SbCat 2)</b>							
14 / 23 TOS22/ 1_05.A03.00 4.002	Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di cm 20. con sega diamantata		700,00			700,00		
	SOMMANO m					700,00	3,96	2'772,00
	<b>SISTEMAZIONI A VERDE (SbCat 5)</b>							
15 / 28 TOS22/ 1_09.E09.00 4.001	Spandimento di terra da giardino sabbia o ghiaia, esclusa fornitura, compreso la formazione delle pendenze e la sagomatura nonché la rimozione dei materiali inerti, il caricamento ... a e trasporto all'impianto di smaltimento autorizzato. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. manuale					450,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					450,00		142'102,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					450,00		142'102,95
	SOMMANO m³					450,00	30,80	13'860,00
	<b>OPERE STRADALI (SbCat 2)</b>							
16 / 29 TOS22/ 1_04.E02.00 2.001	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti ... a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/20, spessore compreso 6 cm					400,00		
	SOMMANO m²					400,00	21,35	8'540,00
17 / 31 TOS22/ 1_01.A04.01 8.001	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50					50,00		
	SOMMANO m³					50,00	10,00	500,00
	<b>MANODOPERA (SbCat 7)</b>							
18 / 32 TOS22/ 1_RU.M10.0 01.002	Operaio edile Specializzato compresa rimozione arredi esistenti					60,00		
	SOMMANO ora					60,00	29,18	1'750,80
	<b>SISTEMAZIONI A VERDE (SbCat 5)</b>							
19 / 33 TOS22/ 1_09.V03.00 1.002	Messa a dimora, compreso la preparazione del terreno, la concimazione di base (concime granulare ternario in dose 50 g/mq), escluso lo scavo e la fornitura delle piante . di erbacee perenni (circa 15 piante al mq)					755,00		
	SOMMANO m²					755,00	5,99	4'522,45
20 / 34 TOS22/ 1_PR.P45.00 3.E20	PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal ... eris sempervirens, Heuchera sanguinea, Pachysandra terminalis, Solidago virga aurea, Sarcococca humilis, contenitore 8x8					500,00		
	SOMMANO cad					500,00	6,50	3'250,00
21 / 35 TOS22/ 1_PR.P45.00 3.605	PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal ... ecie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato. Gleditsia, A, specie triacanthos, circonferenza 14/16					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	107,85	1'078,50
22 / 36 TOS22/ 1_PR.P45.00 3.229	PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal ... le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato. Catalpa, A, specie bignonioides, h. 12/14					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	88,95	444,75
	<b>A RIPORTARE</b>							176'049,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							176'049,45
23 / 37 TOS22/ 1_PR.P45.00 3.576	PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal ... più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato. Fraxinus, A, specie excelsior, ornus, circonferenza 16/18					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	137,87	2'757,40
24 / 38 TOS22/ 1_09.V03.00 5.003	Piantaggio di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e ... e impregnato a pressione e la fornitura di nuova terra (60*60*60 cm) per il rinterro con riempimento fino al colletto.					35,00		
	SOMMANO cad					35,00	37,79	1'322,65
<b>IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE (SbCat 4)</b>								
25 / 39 TOS22/ 1_06.I05.111 .028	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche ... cessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 3 x 2,5 mmq.		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	4,18	418,00
<b>MANODOPERA (SbCat 7)</b>								
26 / 40 TOS22/ 1_AT.N01.0 01.091	Macchine per movimento terra e accessori Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese					40,00		
	SOMMANO ora					40,00	19,80	792,00
<b>SEGNALETICA STRADALE (SbCat 6)</b>								
27 / 41 TOS22/ 1_PR.P51.00 9.002	Sostegno tubolare in ferro zincato trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico, del diametro esterno mm 60, del peso non inferiore a 4,20 kg/ml		90,00			90,00		
	SOMMANO m					90,00	24,37	2'193,30
28 / 42 TOS22/ 1_PR.P51.00 5.001	Segnale rettangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore ... pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. Lato minore cm 40 con pellicola retroriflettente cl. 1					15,00		
	SOMMANO cadauno					15,00	40,82	612,30
29 / 43 TOS22/ 1_PR.P51.00 2.002	Segnale circolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, r ... e a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. Diametro cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 1					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	43,65	654,75
	<b>A RIPORTARE</b>							184'799,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							184'799,85
30 / 44 TOS22/ 1_PR.P51.00 1.001	Segnale triangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, ... ente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. Lati cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 1.					15,00		
	SOMMANO cadauno					15,00	48,24	723,60
	<b>OPERE STRADALI (SbCat 2)</b>							
31 / 45 TOS22/ 1_PPRC.PI 7.009.104	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 09 04) costituiti da materile inerte				2,000	2,00		
	SOMMANO Tn					2,00	30,25	60,50
	<b>ARREDO URBANO (SbCat 8)</b>							
32 / 46 0004	Pensilina a moduli senza pareti laterali con panca in legno integrata con tre braccioli, Illuminazione LED, compreso di trasporto e posa su fondo idoneo senza realizzazione di plinti o platee. Escluso allaccio elettrico					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	10'000,00	80'000,00
	<b>FOGNATURA POZZETTI TOMBINI E CADITOIE (SbCat 3)</b>							
33 / 47 TOS22/ 1_04.E06.00 2.001	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa		400,00			400,00		
	SOMMANO m					400,00	19,47	7'788,00
34 / 48 TOS22/ 1_04.F06.02 3.001	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro dimensioni esterne 50x50x50 sp.10					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	80,33	1'606,60
	<b>MANODOPERA (SbCat 7)</b>							
35 / 49 TOS22/ 1_AT.N02.0 14.014	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT 12000 Kg e pu 8000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)					40,00		
	SOMMANO ora					40,00	73,10	2'924,00
	<b>ARREDO URBANO (SbCat 8)</b>							
36 / 50 TOS22/ 1_PR.P45.02 1.030	Arredo urbano Barriera parapetonale con struttura modulare in acciaio zincato a caldo o in metallo verniciato, lunghezza minima 120 - 150 cm, altezza 110 cm, scatolare o tubolare.					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	44,66	893,20
	<b>A RIPORTARE</b>							278'795,75





Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							281'889,38
	<b>overflow (SpCat 1) overflow (Cat 1) SEGNALETICA STRADALE (SbCat 6)</b>							
40 / 2 TOS22/ 1_04.E07.00 1.001	Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. larghezza cm 12		2000,00			2'000,00		
	SOMMANO m					2'000,00	0,37	740,00
41 / 4 TOS22/ 1_04.E07.00 1.004	Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. larghezza superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebraure, ecc					500,00		
	SOMMANO m²					500,00	3,69	1'845,00
42 / 5 TOS22/ 1_04.E07.00 5.001	Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. di sostegni, a palo, ad arco o a mensola, per segnali stradali, eseguita con fondazione in calcestruzzo di dimensioni adeguate ed in relazione alla natura del terreno su cui si opera.					45,00		
	SOMMANO cad					45,00	30,36	1'366,20
	<b>SCAVI E MOVIMENTI TERRA (SbCat 1)</b>							
43 / 8 TOS22/ 1_05.A03.00 2.001	Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), compreso prepa ... ione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore. profondita' compresa tra 0 e 5 cm.	7300,00			3,000	21'900,00		
	SOMMANO m²*cm					21'900,00	0,65	14'235,00
	<b>OPERE STRADALI (SbCat 2)</b>							
44 / 13 TOS22/ 1_01.B04.00 3.007	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S5	500,00			0,120	60,00		
	SOMMANO m³					60,00	162,65	9'759,00
45 / 17 TOS22/ 1_04.E02.00 3.001	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte s ... dicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compreso 2 cm per marciapiedi					800,00		
	SOMMANO m²					800,00	9,46	7'568,00
46 / 18 TOS22/ 1_04.E06.01 5.001	Posa in opera di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm rinalzato con calcestruzzo preconfezionato ordinario con resis ... 25cm, h15/25cm Compreso la fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) e movimentazione del cordolo con mezzi meccanici		1000,00			1'000,00		
	SOMMANO m					1'000,00	18,89	18'890,00
	<b>A RIPORTARE</b>							336'292,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							336'292,58
	<b>FOGNATURA POZZETTI TOMBINI E CADITOIE (SbCat 3)</b>							
47 / 20 TOS22/ 1_04.F06.00 8.001	Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro diam. est. 200 mm		20,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	29,33	586,60
48 / 21 TOS22/ 1_04.F06.02 5.001	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	89,44	894,40
	<b>OPERE STRADALI (SbCat 2)</b>							
49 / 24 TOS22/ 1_05.A03.00 8.001	Demolizione di zanella eseguita con mezzi meccanici, compreso l'accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. in pietra o in cemento.	300,00		0,250		75,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					75,00	21,27	1'595,25
	<b>IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE (SbCat 4)</b>							
50 / 25 TOS22/ 1_06.I05.026 .002	Palo conico in acciaio laminato a caldo e privo di saldature. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione, completo di ... r sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali e ogni materiale di consumo. h. indicativa = 8000mm con base					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	630,61	12'612,20
	<b>SCAVI E MOVIMENTI TERRA (SbCat 1)</b>							
51 / 26 TOS22/ 1_05.A03.00 5.002	Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal Progetto o agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. con sottofondo in cls	450,00			0,200	90,00		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					90,00	72,87	6'558,30
52 / 27 TOS22/ 1_04.A04.00 8.001	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti fino alla profondità di m 1,50	500,00			0,600	300,00		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					300,00	4,87	1'461,00
	<b>OPERE STRADALI (SbCat 2)</b>							
53 / 30 arr	arrotondamento					-0,33		
	<b>SI DETRAGGONO cadauno</b>					-0,33	1,00	-0,33
	<b>A RIPORTARE</b>							360'000,00







Firmato da:

**Gerarda Del Reno**

codice fiscale DLRGRD59D41A509G

num.serie: 613960303214562621

emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

valido dal 06/12/2022 al 06/12/2025